

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8			
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1		0.350	km	0.350	
				RAZEM	0.350
2	D-01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych z rur betonowych średnica 50 cm pod koroną drogi km 0+003	m		
d.1		11.00	m	11.000	
				RAZEM	11.000
3	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu budowy przy mechanicznym załadunku i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odkład Wykonawcy	m ³		
d.1	1103-04				
	D-01.02.04	- rury betonowe - 9,2	m ³	9.200	
		9.2		RAZEM	9.200
4	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 56-65 cm, z frezowaniem pni do 20cm poniżej poziomu pobocza drogi woj. 263	szt		
d.1		12.00	szt	12.000	
				RAZEM	12.000
5	D-01.02.01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2km.	m-p		
d.1		18.8	m-p	18.800	
				RAZEM	18.800
6	D-01.02.01	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.	m-p		
d.1		41.00	m-p	41.000	
				RAZEM	41.000
7	Analiza	Przestawienie ogrodzenia na fundament betonowym km 0+014 do km 0+024 str. L	m		
d.1	własna	10.00	m	10.000	
				RAZEM	10.000
2		II. ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45112100-6			
8	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu i darni) o grubości do 10 cm za pomocą koparki z załadunkim na samochody i odwozem na odkład Wykonawcy, km 0+000 do km 0+350 w szerokości poboczny	m ²		
d.2		350*2*0,5	m ²	350.000	
		350.00		RAZEM	350.000
9	D-02.01.01	Wykonanie wykopu pod koryto (km 0+000 do km 0+015) pod warstwy konstrukcyjne jezdni, roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. III z transp.urobku na miejscu w pobocza	m ³		
d.2		15*5,8*0,28/2+14*0,28	m ³	16.100	
		16.10		RAZEM	16.100
10	Analiza	Dowóz gruntu sypkiego z zakupem w nasyp (pobocza i zjazdy gruntowe)	m ³		
d.2	własna	km 0+015do km 0+350			
	D-02.03.01	335*2*0,75*0,14*1,1+5*0,45-16,10	m ³	63.600	
		63.60		RAZEM	63.600
11	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów, grunt kat. I-II (pobocza i zjazdy gruntowe)	m ³		
d.2		79.70	m ³	79.700	
				RAZEM	79.700
3		III. ELEMENTY ODWODNIENIA kod CPV 45232453-2			
12	D-02.01.01	Wykonanie wykopu pod przepust km 0+003, roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. III z transp.urobku na odl. Wykonawcy	m ³		
d.3		11*1,2*1,1	m ³	14.500	
		14.50		RAZEM	14.500
13	D-03.01.01	Ławy fundamentowe z betonu C12/15 pod przepusty rurowe pod koroną drogi	m ³		
d.3		11*0,5*0,3	m ³	1.650	
		1.65		RAZEM	1.650
14	D-03.02.01	Przepusty rurowe pod koroną drogi - rury PEHD o średnicy 50 cm	m		
d.3		11.00	m	11.000	
				RAZEM	11.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	D-03.01.01 d.3	Zасыpywanie wykopów gruntem dowiezionym sypkim żwirowym (Po, Pr, Ps) przepusty pod zjazdami i koroną dróg o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym 11*0,15*1,2*1,2 2.40	m ³ m ³	 2.400	 2.400
				RAZEM	2.400
16	Analiza d.3 własna	Obrobienie wlotu i wylotu przepustu kostką kamienną na betonie C16/20 gr. 10 cm. 3.90	m ² m ²	 3.900	 3.900
				RAZEM	3.900
17	D-06.04.01 d.3	Oczyszczenie rowu wzdłuż drogi wojewódzkiej po 50m w każdą stronę od przepustu na głębokość ok. 20-40 cm z wyprofilowaniem dna i skarp z odwozem urobku na odkład Wykonawcy 100.00	m m	 100.000	 100.000
				RAZEM	100.000
4		IV. PODBUDOWA kod CPV 45233220-7			
18	D-04.01.01 d.4	Profilowanie z odspojeniem i zagęszczanie podłoża gruntowego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV 35*5,8+315*4,3+12 (rozjazdy) 1570.00	m ² m ²	 1570.000	 1570.000
				RAZEM	1570.000
19	D-04.04.02 d.4	Warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31,5 mm, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm km 0+000 do km 0+015 105.00	m ² m ²	 105.000	 105.000
				RAZEM	105.000
20	D-04.04.02 d.4	Warstwa wyrównania podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31,5 mm, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm 1576-105 1471.00	m ² m ²	 1471.000	 1471.000
				RAZEM	1471.000
5		V. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7			
21	D- d.5 05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0-11mm dla KR1, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 1513.00	m ² m ²	 1513.000	 1513.000
				RAZEM	1513.000
22	D- d.5 05.03.05a	Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0-11mm dla KR-1, grubość warstwy scieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami 1471.00	m ² m ²	 1471.000	 1471.000
				RAZEM	1471.000
6		VI. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod CPV 45233140-2			
23	D-06.03.01 d.6	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczny, skarp i korony nasypów w gruntach kat. I-III 552.00	m ² m ²	 552.000	 552.000
				RAZEM	552.000
7		VII OZNAKOWANIE kod CPV 45233290-8			
24	D-07.02.01 d.7	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm 8.00	szt szt	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
25	D-07.02.01 d.7	Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 5.00	szt szt	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
26	D-07.02.01 d.7	Pionowe znaki drogowe - znaki i tablice o pow. do 0.3 m2 (T-1) 2.00	szt szt	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
27	D-07.02.01 d.7	Pionowe znaki drogowe - drogowaskazy jednoramienne o pow. ponad 0.3 m2 (E-4;E-2a) 3.00	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
8		VIII. OZNAKOWANIE POZIOME kod PCV 45233221-4			
28	D-07.01.01 d.8	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odbłaskową, linie krawędziowe po 20m od włączenia i naprzeciwko linia ciągła P-7d 12.00	m ² m ²	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000
9		VIII. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 74274000-0			
29	Analiza d.9 własna	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 1.00	szt szt	 1.000	 1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000

HIERONIM MACIEJEWSKI
Drogi we upr. bud. wyk.
GP 7342/172/94
Drogi we upr. budowl. proj.
MKP/0240/ZOOD/08
62-700 Turek, Cisew 21

PROJEKTOWANIE I BUDOWA DRÓG
Hieronim Maciejewski
Cisew 21A, 62-700 Turek
NIP 668-120-30-02 REGON 311080863
tel./fax 063/ 289 37 63, kom. 602 797 653