

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		MODERNIZACJA BUDYNKU -UTWORZENIE KLUBU SENIORA w miejscowości Dąbie w ramach PROJEKTU " SENIOR PLUS " - budynek po modernizacji będzie posiadał trzy duże sale, WC dla osób niepełnosprawnych, WC ogólnodostępne, szatnie , biuro do obsługi, pomieszczenie do przygotowania kawy i herbaty,pomieszczenie porządkowe. Budynek przeznaczony do spotkań seniorów w sali spotkań oraz pomieszczenie klubowe wyposażone w sprzęt RTV, komputer z dostępem do Internetu, biurka komputerowe i fotele, pomieszczenie do zajęć rehabilitacyjno-ruchowych :			
1.1		Roboty budowlane			
1.1.1		Modernizacja posadzek i podłóg.			
1	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.1	202 1134-01				
.1		(8.15*5.80)+(7.40*5.80)+(4.90*6.05)+(6.15*7.50)+(5.0*6.0)	m ²	195.960	
				RAZEM	195.960
2	KNR 0-12II	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1.1	1118-01				
.1		(8.15*5.80)+(7.40*5.80)+(4.90*6.05)+(6.15*7.50)+(5.0*6.0)	m ²	195.960	
				RAZEM	195.960
3	KNR 0-12II	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki układane na klej metodą kombinowaną- Płytki gresowe , antypoślizgowe.	m ²		
d.1.1	1118-09				
.1		(8.15*5.80)+(7.40*5.80)+(4.90*6.05)+(6.15*7.50)+(5.0*6.0)	m ²	195.960	
				RAZEM	195.960
4	KNR 0-12II	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
d.1.1	1120-01				
.1		197	m	197.000	
				RAZEM	197.000
5	KNR 0-12II	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
d.1.1	1120-02				
.1		197	m	197.000	
				RAZEM	197.000
1.1.1.		Wymiana i dostosowanie wewnętrznej stolarki drzwiowej do przepisów budowlanych			
2					
6	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.1	0353-04				
.2		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
7	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone+ ościeżnica kątowna.Drzwi w okleinie drewnopodobnej, zaopatrzone w szyld, klamkę zamek patentowy. Drzwi do łazienki dla niepełnosprawnych - skrzydło szerokości 100 cm z wentylacją , małą szybą i zamkiem łazienkowym, do WC i pom. porządkowego i kuchni 90 cm, do pom. biura 90 cm, do sali nr 1 i korytarza 100 cm, pełne	m ²		
d.1.1	1022-01				
.2		(1.0*2.05)*4+(1.10*2.05)*3	m ²	14.965	
				RAZEM	14.965
8	KNR-W 2-02	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone - drzwi składane drewniane w okleinie, dzielące sale na dwa niezależne pomieszczenia	m ²		
d.1.1	1024-02				
.2	analogia	(5.80*3.0)	m ²	17.400	
				RAZEM	17.400
9	NNRNKB	(z.II) Obsadzenie prefabrykowanych podokienników - parapety wewnętrzne PVC utwardzone.- kolor do uzgodnienia.	m		
d.1.1	202 0161-02				
.2		(1.50*5+1.90*3)	m	13.200	
				RAZEM	13.200
1.1.1.		Tynki,okładziny ścienne i sufitowe, szpachlowanie i malowanie tynków wewnętrznych			
3					
10	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1.1	0701-11				
.3					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		[(8.07*5.72)+(7.57*5.84)+(2.47*2.14)+(2.43*2.14)+(1.46*5.06)+(5.06*2.14)+(3.71*3.17)+(7.45*1.51)+(4.24*3.74)]	m ²	157.939	
				RAZEM	157.939
11	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m ²		
d.1.1	0711-15	[(8.07*5.72)+(7.57*5.84)+(2.47*2.14)+(2.43*2.14)+(1.46*5.06)+(5.06*2.14)+(3.71*3.17)+(7.45*1.51)+(4.24*3.74)]	m ²	157.939	
.3				RAZEM	157.939
12	KNR-W 7-12	Czyszczenie przez szcztokowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)- sufit sala mała	m ²		
d.1.1	0101-01	(5.14*6.07)	m ²	31.200	
.3				RAZEM	31.200
13	KNR-W 7-12	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych- sufit sala mała	m ²		
d.1.1	0204-01	(5.14*6.07)	m ²	31.200	
.3				RAZEM	31.200
14	KNR-W 2-02	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m ²		
d.1.1	2702-01	(5.14*6.07)+(16.05*5.80)	m ²	124.290	
.3				RAZEM	124.290
15	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.1.1	2011-04	[(2.47*2.14)+(2.43*2.14)+(1.46*5.06)+(5.06*2.14)+(3.71*3.17)+(7.45*1.51)+(4.24*3.74)]	m ²	67.570	
.3				RAZEM	67.570
16	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
d.1.1	2011-08	[(2.47*2.14)+(2.43*2.14)+(1.46*5.06)+(5.06*2.14)+(3.71*3.17)+(7.45*1.51)+(4.24*3.74)]	m ²	67.570	
.3				RAZEM	67.570
17	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1.1	2011-02	[(8.07+5.72)*2*3.15+(7.57+5.84)*2*3.15+(2.47+2.14)*2*2.94+(2.43+2.14)*2*2.85+(5.06+2.14)*2*2.85+(1.46+5.06)*2*2.85+(3.71+3.17)*2*1.16+(7.45+1.51)*2*3.35+(4.24+3.74)*2*3.35+(5.14+6.07)*2*3.35]-[(2.47+2.14)*2*2.84+(2.43+2.14)*2*2.84+(2.50+2.50+2.14+2.14)*2]	m ²	436.584	
.3				RAZEM	436.584
18	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
d.1.1	2011-07	[(8.07+5.72)*2*3.15+(7.57+5.84)*2*3.15+(2.47+2.14)*2*2.94+(2.43+2.14)*2*2.85+(5.06+2.14)*2*2.85+(1.46+5.06)*2*2.85+(3.71+3.17)*2*1.16+(7.45+1.51)*2*3.35+(4.24+3.74)*2*3.35+(5.14+6.07)*2*3.35]-[(2.47+2.14)*2*2.84+(2.43+2.14)*2*2.84+(2.50+2.50+2.14+2.14)*2]	m ²	436.584	
.3				RAZEM	436.584
19	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
d.1.1	2611-02	(157.939+507.286)	m ²	665.225	
.3				RAZEM	665.225
20	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1.1	1510-03	(157.939+507.286)	m ²	665.225	
.3				RAZEM	665.225

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	d.2 analiza indywidualna	Dostawa + montaż. Lustro łazienkowe 50X90 CM - kpl.2,0 - do wbudowania w płytki ściennie. Wysokość: 50 cm Szerokość: 90 cm 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
37	d.2 analiza indywidualna	Dostawa + montaż. Dozownik mydła w płynie 0,5l - kpl.2,0 Dane techniczne: Materiał: Plastik ABS Kolor: szary Pojemność: 0,5 litra (500 ml) Kontrola: Okienko do kontroli poziomu mydła w dozowniku Zamknięcie: Zamek i kluczyk plastikowy System: Zawór niekapek Przycisk: Ergonomiczny Sprężyna: Stal hartowana Napełnianie: Z kanistra 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
38	d.2 analiza indywidualna	Dostawa + montaż. Uchwyty na papier toaletowy - kpl.2,0 Metalowy, z blachy kwasoodpornej, na papier zwykły. 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
39	d.2 analiza indywidualna	Dostawa + montaż. Pojemnik na ręczniki papierowe metalowy- kpl.3,0 Przeznaczenie: ręczniki papierowe ZZ Pojemność: od 250 do 400 sztuk Wielkość listka: 250 x 230 mm Materiał obudowy: stal nierdzewna Kolor: srebrny Wykończenie powierzchni: satyna Wymiary: - wysokość: 203 mm, - szerokość: 253 mm, - głębokość: 120 mm Sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej Zamek i klucz: metal Okienko kontrolne informujące o ilości ręczników Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
40	d.2 analiza indywidualna	Dostawa + montaż. Poręcz uchylna ścienna dla osób niepełnosprawnych - kpl. 4,0. wykonane ze stali nierdzewnej średnica rury 25mm zestaw śrub montażowych oraz zaślepek ozdobnych w komplecie posiada wpis do rejestru wyrobów medycznych długość; 50 cm. 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
41	d.2 analiza indywidualna	Dostawa + montaż. Poręcz uchylna ścienna dla osób niepełnosprawnych - kpl. 4,0. wykonane ze stali nierdzewnej średnica rury 25mm zestaw śrub montażowych oraz zaślepek ozdobnych w komplecie posiada wpis do rejestru wyrobów medycznych długość; 50 cm. 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
42	d.2 analiza indywidualna	Dostawa + montaż. BIURKO KOMPUTEROWE 3	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

