
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : <<Przebudowa drogi w miejscowości Domanin>>
ADRES INWESTYCJI : <<Domanin, Gmina Dąbie>>
INWESTOR : <<Gmina Dąbie>>
ADRES INWESTORA : <<62-660 Dąbie, Plac Mickiewicza 1>>
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ : <<Hieronim Maciejewski>>
DATA : maj 2023r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

HIERONIM MACIEJEWSKI
Drogowe upr. bud. wyk.
GP 7342/172/94
Drogowe upr. budowl. pro
WkPr0240/ZOOD/06
62-700 Turek, ul. L. Kruszyńskiego 37

INWESTOR :

Data opracowania
maj 2023r.

Data zatwierdzenia

PROJEKTOWANIE I BUDOWA DRÓG
Hieronim Maciejewski
ul. L. Kruszyńskiego 37, 62-700 Turek
NIP 668-120-30-02 REGON 311080863
tel./fax 063/ 289 37 63. kom. 602 797 653

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
DOMANIN					
1		I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8			
1	KNR 2-01 d.1 0121-01 D- 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0,830	km km		
				0,830	
				RAZEM	0,830
2	KNR 2-01 d.1 0105-10 D- 01.02.01	Karczowanie pni o średnicy 106-115 cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kat. III-IV 3,00	szt szt		
				3,000	
				RAZEM	3,000
3	KNR 2-01 d.1 0105-11 D- 01.02.01	Karczowanie pni o średnicy 116-125 cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kat. III-IV 2,00	szt szt		
				2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNR 2-01 d.1 0110-02 D- 01.02.01	Wywożenie karpiny na odległość do 5km. 5,30	m-p m-p		
				5,300	
				RAZEM	5,300
2		II. ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45112100-6			
5	KNR 2-01 d.2 0201-06 D- 01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu i darni) o grubości do 10 cm za pomocą koparki z załadunkim na samochody i odwozem na odkład Wykonawcy, km 0+000 do km 0+350 w szerokości pobocza 830*2*(0,5+0,75/2) 1037,50	m ² m ²		
				1037,500	
				RAZEM	1037,500
6	KNNR 1 d.2 0202-08 z. sz.2.1.1. 9906-04/02 D-02.01.01	Wykonanie wykopu pod koryto (km 0+000 do km 0+020 i km 0+810 do km 0+830) pod warstwy konstrukcyjne jezdni, roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na miejscu w pobocza 20*4,80*0,35/2+20*4,8*0,28/2+19*0,28 35,60	m ³ m ³		
				35,600	
				RAZEM	35,600
7	KNNR 6 d.2 0103-01 D- 04.01.01	Profilowanie (z odspojeniem gruntu do ok.5-7cm z pozostawieniem w poboczach) i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojedznej i walca wibracyjnego 830*4,8+19 (240m3) 4003,00	m ² m ²		
				4003,000	
				RAZEM	4003,000
8	KNNR 1 d.2 0407-01 D- 02.03.01	Dowóz gruntu sypkiego z zakupem w nasyp (Po, Pr, Ps - pobocza, korpus i zjazdy gruntowe oraz ubytki po karczowaniu pni 823*2*(0,5+0,75/2)*0,15+42 196,30	m ³ m ³		
				196,300	
				RAZEM	196,300
9	KNNR 1 d.2 0318-03 z.o. 2.11.4. 9911-03 D- 02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów, grunt kat. I-II (korpus drogi, pobocza i zjazdy gruntowe) 240+196,3 436,30	m ³ m ³		
				436,300	
				RAZEM	436,300
3		III. ELEMENTY ODWODNIENIA kod CPV 45232453-2			
10	KNNR 6 d.3 1302-02 D- 06.04.01	Oczyszczenie rowu odcinkowo wg potrzeb na głębokość. ok. 20-40 cm z wyprofilowaniem dna i skarp z odwozem urobku na odkład Wykonawcy 210,00	m m		
				210,000	
				RAZEM	210,000
4		IV ROBOTY KONSTRUKCYJNE kod CPV 45233220-7			
11	KNR 2-31 d.4 0402-04	Ława z oporem pod krawężniki, obrzeże i ściek z betonu C12/15 4,5*0,06+14*0,036 0,78	m ³ m ³		
				0,780	
				RAZEM	0,780
12	KNR 2-31 d.4 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 5cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 14,00	m m		
				14,000	
				RAZEM	14,000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	KNR 2-31 d.4 0403-05	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 7*14+42 4,50	m		
			m	4,500	
				RAZEM	4,500
5		V. PODBUDOWA kod CPV 45233220-7			
14	KNR 2-31 d.5 0114-06 D- 04.04.02	Warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63 mm, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm km 0+007 do km 0+830 823*4,8+19 3970,00	m ²		
			m ²	3970,000	
				RAZEM	3970,000
15	KNR 2-31 d.5 0109-03 D- 04.06.01	Podbudowa betonowa C16/20 grubość warstwy po zagęszczeniu 22 cm na zjazdach 4,5*9 40,50	m ²		
			m ²	40,500	
				RAZEM	40,500
6		VI. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7			
16	KNNR 6 d.6 1005-07 D- 04.03.01	Skropienie międzywarstwowe kationową emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m ² w szerokości ok. 0,5m od krawędzi jezdni i włączenie do dr. woj. 823*2*0,5 823,00	m ²		
			m ²	823,000	
				RAZEM	823,000
17	KNNR 6 d.6 0308-02 D- 05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W dla KR1/2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 823*4,7+18 3886,00	m ²		
			m ²	3886,000	
				RAZEM	3886,000
18	KNNR 6 d.6 1005-07 D- 04.03.01	Skropienie międzywarstwowe kationową emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m ² w szerokości jezdni 3886,00	m ²		
			m ²	3886,000	
				RAZEM	3886,000
19	KNNR 6 d.6 0309-02 D- 05.03.05a	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S dla KR-1/2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami 823*4,5+17 3721,00	m ²		
			m ²	3721,000	
				RAZEM	3721,000
20	KNR 2-31 d.6 0511-03 10 D-05.03.23	Nawierzchnie zjazdów z kostki brukowej betonowej fazowanej (kolor czerwony) grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 5cm 36,00	m ²		
			m ²	36,000	
				RAZEM	36,000
21	KNR 2-31 d.6 0204-03 D- 05.02.01	Nawierzchnia poboczy - warstwa z mieszanki kamiennej 0-31,5mm - grubość po zagęszczeniu 15 cm 823*2*(0,5+0,75/2)+4 1033,00	m ²		
			m ²	1033,000	
				RAZEM	1033,000
7		VII OZNAKOWANIE kod CPV 45233290-8			
22	KNR 2-31 d.7 0702-02 D- 07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60 mm 8,00	szt		
			szt	8,000	
				RAZEM	8,000
23	KNR 2-31 d.7 0703-02 D- 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m ² (A-7; A-3; B-33; D-15) 8,00	szt		
			szt	8,000	
				RAZEM	8,000
8		VIII. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 74274000-0			
24	KNR 2-01 d.8 0119-03 D- 01.01.01	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 1,00	szt		
			szt	1,000	
				RAZEM	1,000

PROJEKTOWANIE I BUDOWA DRÓG

Hieronim Maciejewski

ul. L. Kruszyńskiego 37, 62-700 Turek
NIP 668-120-30-02 REGON 311080863
tel./fax 063/ 289 37 63, kom. 602 797 653

HIERONIM MACIEJEWSKI
Drogowe upr. bud. wyk.
GP 7302/17294
Drogowe upr. budowl. proj.
WKP/0240/ZOOD/06
62-700 Turek, ul. L. Kruszyńskiego 37