

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8</b>			
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1		0.768	km	0.768	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.768</b>
2	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 31% do 60% powierzchni. oraz obcięcie gałęzi wchodzących w skrajnię drogową	ha		
d.1		0.380	ha	0.380	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.380</b>
3	D-01.02.01	Karczowanie pni o śr. 36-45 cm koparką podsiębierną w gruntach kat. I-II o normalnej wilgotności	szt		
d.1		5.00	szt	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
4	D-01.02.01	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.	m-p		
d.1		180.00	m-p	180.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.000</b>
5	D-01.02.01	Wywożenie karpiny na odległość do 2km.	m-p		
d.1		3.60	m-p	3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
6	D-01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych z rur betonowych średnica 40 cm pod koroną drogi	m		
d.1		10.00	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
7	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu budowy przy mechanicznym załadunku i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odkład Wykonawcy	m <sup>3</sup>		
d.1	1103-04	- rury betonowe - 7,8	m <sup>3</sup>	7.800	
	D-01.02.04	7.8			
				<b>RAZEM</b>	<b>7.800</b>
<b>2</b>		<b>II. ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45112100-6</b>			
8	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu i darni) o grubości do 10 cm za pomocą koparki z załadunkim na samochody i odwozem na odkład Wykonawcy, w szerokości poboczy	m <sup>2</sup>		
d.2		768*2*0,5	m <sup>2</sup>	768.000	
		768.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>768.000</b>
9	D-02.01.01	Wykonanie wykopu pod koryto na włączeniu do drogi powiatowe i gminnej, roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gr.kat. III z transp.urobku namiejscu w pobocza	m <sup>3</sup>		
d.2		35*5,3*0,28:2+18*0,28+35*4,3*0,28+18*0,28	m <sup>3</sup>	57.000	
		57.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>57.000</b>
10	Analiza	Dowóz gruntu sypkiego z zakupem w nasyp (pobocza i zjazdy gruntowe)	m <sup>3</sup>		
d.2	własna	768*2*0,75*0,20*1,1	m <sup>3</sup>	254.000	
	D-02.03.01	254.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>254.000</b>
11	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów, grunt kat. I-II ( pobocza i zjazdy gruntowe)	m <sup>3</sup>		
d.2		311.00	m <sup>3</sup>	311.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>311.000</b>
<b>3</b>		<b>III. ELEMENTY ODWODNIENIA kod CPV 45232453-2</b>			
12	D-02.01.01	Wykopy pod przepusty pod zjazdami oraz pod koroną dróg, roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gr.kat. III z transp.urobku na odl. Wykonawcy	m <sup>3</sup>		
d.3		10*0,4*0,25+8*6*0,2*0,2	m <sup>3</sup>	2.920	
		2.92			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.920</b>
13	D-03.01.01	Ławy fundamentowe z betonu C12/15 pod przepusty rurowe pod koroną drogi	m <sup>3</sup>		
d.3		10*0,4*0,25	m <sup>3</sup>	1.000	
		1.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	D-06.03.01	Ławy fundamentowe żwirowe pod przepusty rurowe pod zjazdami	m <sup>3</sup>		
d.3		8*6*02*02	m <sup>3</sup>	1.950	
		1.95			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.950</b>
15	D-03.02.01	Przepusty rurowe pod koroną drogi - rury PEHD o średnicy 40 cm	m		
d.3		10	m	10.000	
		10.00			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
16 d.3	D-06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP karbowane SN8 o średnicy 20 cm 8*6 48.00	m m	48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
17 d.3	D-03.01.01	Zасыpywanie wykopów gruntem dowiezionym sypkim żwirowym (Po, Pr, Ps) przepusty pod zjazdami i koroną dróg o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym 10*0,15*1,2*1,2+8*6*0,15*0,4*1,1 3.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
18 d.3	D-03.02.01	Ścianki czołowe z gotowych elementów betonowych dla przepustów z rur o średnicy 40 cm 2.0	szt szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
19 d.3	D-06.04.01	Odtworzenie rowu wzdłuż drogi powiatowej na głębokość. ok. 20-40 cm z wyprofilowaniem dna i skarp z odwozem urobku na odkład Wykonswcy 756-8*6*2 1416.00	m m	1416.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1416.000</b>
<b>4</b>		<b>III. PODBUDOWA kod CPV 45233220-7</b>			
20 d.4	D-04.01.01	Profilowanie z odspojeniem i zagęszczanie podłoża kamiennego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV 768*4,3+35+28 (rozjazdy) 3366.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3366.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3366.000</b>
21 d.4	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm km 0+000 do km 0+035 i km 0+733 do km 0+768 35*5,3+18+ 35*4,3+10 364.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	364.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>364.000</b>
22 d.4	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 698*4,3 3002.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3002.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3002.000</b>
<b>5</b>		<b>IV. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7</b>			
23 d.5	D-05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0-11mm dla KR1, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 3228.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3228.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3228.000</b>
24 d.5	D-05.03.05a	Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0-11mm dla KR-1, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami 3136.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3136.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3136.000</b>
<b>6</b>		<b>V. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod CPV 45233140-2</b>			
25 d.6	D-06.03.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy, skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III 1267.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1267.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1267.000</b>
<b>7</b>		<b>VI OZNAKOWANIE kod CPV 45233290-8</b>			
26 d.7	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm 9.00	szt szt	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
27 d.7	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 9.00	szt szt	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
28 d.7	D-07.02.01	Tablice z nazwą miejscowości o pow. ponad 0.3 m2 2.00	szt szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
29 d.7	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - tabliczki o pow. poniżej 0.3 m2 2.00	szt szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>8</b>		<b>VII. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 74274000-0</b>			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30	Analiza	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	szt		
d.8	własna	1.00	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

HIERONIM MACIEJEWSKI  
Drogowe upr. bud. wyk.  
GP 7347/172/94  
Drogowe upr. budowl. drog.  
WKP/0740/ZOOD/06  
62-700 Turek, Ciesew 21

PROJEKTOWANIE I BUDOWA DRÓG  
Hieronim Maciejewski  
Ciesew 21A, 62-700 Turek  
NIP 668-150-30-02 REGON 311080888  
tel./kuz 949/ 289 37 05, kom. 602 797 653