

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8</b>			
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.680	km km	0.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.680</b>
2	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 26-35 cm, z karczowaniem pni 2.00	szt szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
3	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 31% do 60% powierzchni. 0.016	ha ha	0.016	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.016</b>
4	D-01.02.01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2km. 2.10	m-p m-p	2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
5	D-01.02.01	Wywożenie karpiny na odległość do 2km. 1.10	m-p m-p	1.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.100</b>
6	D-01.02.01	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km. 18.00	m-p m-p	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
7	D-03.02.01a	Regulacja zaworów wodociągowych 3.00	szt szt	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>2</b>		<b>II. ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45112100-6</b>			
8	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu i darni) o grubości do 10 cm za pomocą koparki z załadunkim na samochody i odwozem na odkład Wykonawcy, w szerokości poboczy 680*2*0,7 952.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	952.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>952.000</b>
9	D-02.01.01	Wykonanie wykopu pod koryto na włączeniach do drogi powiatowej, roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.fyzki 0.25 m3 w gr.kat. III z wbudowaniem.urobku w pobocza 35*5,3*0,28:2+24*0,28 33.00	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	33.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.000</b>
10	D-02.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni za pomocą równiarki z przemieszczeniem gruntu w miejsce poboczy 645*4,30 2773.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2773.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2773.500</b>
11	Analiza własna D-02.03.01	Dowóz gruntu sypkiego z zakupem w nasyp (pobocza) 2*60*0,75*0,28*1,1 28.00	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
12	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów, grunt kat. I-II (pobocza i zjazdy gruntowe) 214.00	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	214.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>214.000</b>
<b>3</b>		<b>III. POBUDOWA kod CPV 45233220-7</b>			
13	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 680*4,3+2*35+24 3018.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3018.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3018.000</b>
<b>4</b>		<b>IV. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7</b>			
14	D-05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0-11mm dla KR1, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 2896.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2896.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2896.000</b>
15	D-05.03.05a	Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0-11mm dla KR-1, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami 2814.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2814.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2814.000</b>
<b>5</b>		<b>V. ROBOTY WYKONCZENIOWE kod CPV 45233140-2</b>			
16	D-06.03.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy, skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1122.00	m <sup>2</sup>	1122.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1122.000</b>
<b>6</b>		<b>VI OZNAKOWANIE kod CPV 45233290-8</b>			
17 d.6	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt		
		4.00	szt	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
18 d.6	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt		
		4.00	szt	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
19 d.6	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - tabliczki o pow. poniżej 0.3 m2	szt		
		2.00	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>7</b>		<b>VII. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 74274000-0</b>			
20 d.7	Analiza własna	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	szt		
		1.00	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>