
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : <<Przebudowa drogi w miejscowości Ladorudz dz. nr 217/3>>
ADRES INWESTYCJI : <<Ladorudz, Gmina Dąbie>>
INWESTOR : <<Gmina Dąbie>>
ADRES INWESTORA : <<62-660 Dąbie, Plac Mickiewicza 1>>
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ : <<Hieronim Maciejewski>>
DATA : październik 2020r.

NARZUTY

VAT [V] % $\Sigma(R, M, S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
październik 2020r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Ladorudz					
1		I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8			
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.150	km		
d.1			km	0.150	
				RAZEM	0.150
2		II. ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45112100-6			
2	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu i darni) o grubości do 10 cm za pomocą koparki z załadunkim na samochody i odwozem na odkład Wykonawcy, w szerokości poboczy 150*2*0,5 150.00	m ²		
d.2			m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
3	D-02.01.01	Wykonanie wykopu pod koryto na włączeniu do drogi powiatowej , roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl. Wykonawcy 35*5,3*0,28:2+18*0,28 31.00	m ³		
d.2			m ³	31.000	
				RAZEM	31.000
4	Analiza własna D-02.03.01	Dowóz gruntu sypkiego z zakupem w nasyp (pobocza i zjazdy gruntowe) 150*2*0,75*0,28+4*(5*2*0,28:2) 68.60	m ³		
d.2			m ³	68.600	
				RAZEM	68.600
5	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów, grunt kat. I-II (pobocza i zjazdy gruntowe) 68.60	m ³		
d.2			m ³	68.600	
				RAZEM	68.600
3		III. PODBUDOWA kod CPV 45233220-7			
6	D-04.01.01	Profilowanie z odspojeniem i zagęszczanie podłoża kamiennego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojedznej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV 150*4,8+28 (rozjazd i poszrzzenie na włączeniu) 748.00	m ²		
d.3			m ²	748.000	
				RAZEM	748.000
7	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm km 0+000 do km 0+035 35*5,3+18 204.00	m ²		
d.3			m ²	204.000	
				RAZEM	204.000
8	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 748.00	m ²		
d.3			m ²	748.000	
				RAZEM	748.000
4		IV. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7			
9	D-05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W dla KR1, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 721.00	m ²		
d.4			m ²	721.000	
				RAZEM	721.000
10	D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 721.00	m ²		
d.4			m ²	721.000	
				RAZEM	721.000
11	D-04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych w ilości 0,3 kg/m2 721.00	m ²		
d.4			m ²	721.000	
				RAZEM	721.000
12	D-05.03.05a	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S dla KR-1, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami 703.00	m ²		
d.4			m ²	703.000	
				RAZEM	703.000
5		V. ROBOTY WYKONCZENIOWE kod CPV 45233140-2			
13	D-06.03.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy, skarp i korony nasypów w grun- tach kat.I-III 248.00	m ²		
d.5			m ²	248.000	
				RAZEM	248.000
6		VI OZNAKOWANIE kod CPV 45233290-8			
14	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm 3.00	szt		
d.6			szt	3.000	
				RAZEM	3.000
15	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 3.00	szt		
d.6			szt	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.6	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - tabliczki o pow. poniżej 0.3 m2	szt		
		1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
7		VII. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 74274000-0			
17 d.7	Analiza włas- na	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	szt		
		1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000