
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : <<Przebudowa drogi w miejscowości Tarnówka Wesołowska dz. nr 4>>
ADRES INWESTYCJI : <<Tarnówka Wesołkowska - dz. nr 274 i 4, Gmina Dąbie>>
INWESTOR : <<Gmina Dąbie>>
ADRES INWESTORA : <<62-660 Dąbie, Plac Mickiewicza 1>>
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ : <<Hieronim Maciejewski>>
DATA : wrzesień 2022r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wrzesień 2022r.

Data zatwierdzenia

HIERONIM MACIEJEWSKI
Drogowe obr. bud. wyk.
GP 7342/172/94
Drogowe obr. budowl. proj.
WKP/0240-ZOOD/06
62-700 Turek, ul. Ł. Kruszyńskiego 37



Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8			
1	KNR 2-01 d.1 0121-01 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		0,435	km	0,435	
				RAZEM	0,435
2	KNR 231- d.1 0816-01-00 IMG W-wa D-01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych z rur betonowych średnica 50 cm pod koroną drogi km 0+003	m		
		11,00	m	11,000	
				RAZEM	11,000
3	KNR 4-04 d.1 1103-04 D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu budowy przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odkład Wykonawcy	m ³		
		- rury betonowe - 9,2 9,2	m ³	9,200	
				RAZEM	9,200
4	KNR 2-21 d.1 0110-09 D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 56-65 cm, z frezowaniem pni do 20cm poniżej poziomu pobocza drogi wojewódzkiej nr 263	szt		
		8,00	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
5	KNR 2-21 d.1 0110-09 D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 76-85 cm, z karczowaniem pni	szt		
		3,00	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
6	KNR 2-01 d.1 0105-10 D-01.02.01	Karczowanie pni o średnicy 106-115 cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kat. III-IV	szt		
		3,00	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
7	KNR 2-01 d.1 0105-11 D-01.02.01	Karczowanie pni o średnicy 116-125 cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kat. III-IV	szt		
		2,00	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
8	KNR 2-01 d.1 0110-01 D-01.02.01	Wywożenie dłużyc na odległość do 5km.	m-p		
		18,60	m-p	18,600	
				RAZEM	18,600
9	KNR 2-01 d.1 0105-03	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)	szt.		
		0	szt.	0,000	
				RAZEM	0,000
10	KNR 2-01 d.1 0110-02 D-01.02.01	Wywożenie karpiny na odległość do 5km.	m-p		
		16,50	m-p	16,500	
				RAZEM	16,500
11	KNR 2-01 d.1 0110-03 D-01.02.01	Wywożenie gałęzi na odległość do 5km.	m-p		
		48,00	m-p	48,000	
				RAZEM	48,000
2		II. ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45112100-6			
12	KNR 2-01 d.2 0201-06 D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu i darni) o grubości do 10 cm za pomocą koparki z załadunkim na samochody i odwozem na odkład Wykonawcy, km 0+000 do km 0+350 w szerokości poboczy 425*2*0,5	m ²		
		425,00	m ²	425,000	
				RAZEM	425,000
13	KNNR 1 d.2 0202-08 z. sz.2.1.1. 9906-04/02 D-02.01.01	Wykonanie wykopu pod koryto (km 0+000 do km 0+020) pod warstwy konstrukcyjne jezdni, roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. III z transp.urobku na miejscu w pobocza 20*5,8*0,28/2+12*0,28	m ³		
		19,60	m ³	19,600	
				RAZEM	19,600

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNNR 1 d.2 0202-08 z. sz.2.1.1. 9906-04/02 D-02.01.01	Wykonanie wykopu pod przepust km 0+003 , roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl. Wykonawcy 11*1,2*1,1 14,50	m ³ m ³	 14,500	 14,500
				RAZEM	14,500
15	KNNR 1 d.2 0407-01 D- 02.03.01	Dowóz gruntu sypkiego z zakupem w nasyp (Po, Pr, Ps - pobocza, korpus i zjazdy gruntowe oraz ubytki po karczowaniu pni przy drodze gminnej) km 0+015do km 0+350 425*2*0,75*0,23*1,1+4*0,75-19,60+16,50 161,20	m ³ m ³	 161,200	 161,200
				RAZEM	161,200
16	KNNR 1 d.2 0318-03 z.o. 2.11.4. 9911-03 D- 02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów, grunt kat. I-II (korpus drogi, pobocza i zjazdy gruntowe) 180,80	m ³ m ³	 180,800	 180,800
				RAZEM	180,800
3		III. ELEMENTY ODWODNIENIA kod CPV 45232453-2			
17	KNR 2-31 d.3 0605-01 D- 03.01.01	Ławy fundamentowe z betonu C12/15 pod przepusty rurowe pod koroną drogi 11*0,5*0,3 1,65	m ³ m ³	 1,650	 1,650
				RAZEM	1,650
18	KNNR 4 d.3 1303-05 D- 03.02.01	Przepusty rurowe pod koroną drogi - rury PP SN12 o średnicy 50 cm 11,00	m m	 11,000	 11,000
				RAZEM	11,000
19	KNNR 1 d.3 0318-03 z.o. 2.11.4. 9911-03 D- 03.01.01	Zасыpywanie wykopów gruntem dowiezionym sypkim żwirowym (Po, Pr, Ps) przepusty pod zjazdami i koroną dróg o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym 11*0,15*1,2*1,2 2,40	m ³ m ³	 2,400	 2,400
				RAZEM	2,400
20	KNNR 6 d.3 0605-03 01	Obrobienie wlotu i wylotu przepustu kostką kamienną na betonie C16/20 gr. 10 cm. 3,90	m ² m ²	 3,900	 3,900
				RAZEM	3,900
21	KNNR 6 d.3 1302-02 D- 06.04.01	Oczyszczenie rowu wzdłuż drogi wojewódzkiej po 50m w każdą stronę od przepustu na głębokość ok. 20-40 cm z wyprofilowaniem dna i skarp z odwozem urobku na odkład Wykonawcy 50+58 108,00	m m	 108,000	 108,000
				RAZEM	108,000
4		IV. PODBUDOWA kod CPV 45233220-7			
22	KNR 2-31 d.4 0103-04 D- 04.01.01	Profilowanie z odspojeniem i zagęszczanie podłoża gruntowego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV 35*5,8+390*4,3+12 (rozjazdy) 1892,00	m ² m ²	 1892,000	 1892,000
				RAZEM	1892,000
23	KNR 2-31 d.4 0114-06 D- 04.04.02	Warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31,5 mm, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm km 0+000 do km 0+020 128,00	m ² m ²	 128,000	 128,000
				RAZEM	128,000
24	KNR 2-31 d.4 0114-05 D- 04.04.02	Warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31,5 mm, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 1892-128 1764,00	m ² m ²	 1764,000	 1764,000
				RAZEM	1764,000
5		V. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7			
25	KNNR 6 d.5 1005-07 D- 04.03.01	Skropienie międzywarstwowe kationową emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m ² w szerokości ok. 0,5m od krawędzi jezdni i włączenie do dr. woj. 435*2*0,5+26 466,00	m ² m ²	 466,000	 466,000
				RAZEM	466,000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
26	KNNR 6 d.5 0309-02 D- 05.03.05a	Wzmocnienie siatką szklano-węglową 120/200 wstępnie przesączoną as- faltem (włączenie do drogi wojewódzkiej) 26*1 26,00	m ² m ²	 26,000	 26,000
				RAZEM	26,000
27	KNNR 6 d.5 0308-02 D- 05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0-11mm dla KR1, grubość warst- wy po zagęszczeniu 4 cm 1816+26 1842,00	m ² m ²	 1842,000	 1842,000
				RAZEM	1842,000
28	KNNR 6 d.5 1005-07 D- 04.03.01	Skropienie międzywarstwowe kationową emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/ m ² w szerokości jezdni 1816+26 1842,00	m ² m ²	 1842,000	 1842,000
				RAZEM	1842,000
29	KNNR 6 d.5 0309-02 D- 05.03.05a	Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0-11mm dla KR-1, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami 1765+24 1789,00	m ² m ²	 1789,000	 1789,000
				RAZEM	1789,000
6		VI. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod CPV 45233140-2			
30	KNR 2-01 d.6 0510-01 D- 06.03.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy, skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III 702,00	m ² m ²	 702,000	 702,000
				RAZEM	702,000
7		VII OZNAKOWANIE kod CPV 45233290-8			
31	KNR 2-31 d.7 0702-02 D- 07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm 10,00	szt szt	 10,000	 10,000
				RAZEM	10,000
32	KNR 2-31 d.7 0703-02 D- 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m ² 7,00	szt szt	 7,000	 7,000
				RAZEM	7,000
33	KNR 2-31 d.7 0703-02 D- 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki i tablice o pow. do 0.3 m ² (T-1) 2,00	szt szt	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
34	KNR 2-31 d.7 0703-02 D- 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - drogowaskazy jednoramienne o pow. ponad 0.3 m ² (E-4;E-2a) 3,00	szt. szt.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
8		VIII. OZNAKOWANIE POZIOME kod PCV 45233221-4			
35	KNR 2-31 d.8 0706-06 D- 07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową, linie krawędziowe po 20m od włączenia i naprzeciwko linia ciągła P-7d 12,00	m ² m ²	 12,000	 12,000
				RAZEM	12,000
9		VIII. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 74274000-0			
36	KNR 2-01 d.9 0119-03 D- 01.01.01	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 1,00	szt szt	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000

HIERONIM MACIEJEWSKI
Drogowe i ur. bud. wyk.
GP 7342/172/94
Drogowe i ur. bud. i ur. pref.
WCP 62-02-00-00-06
62-700 Tłmek, ul. L. Kruszyńskiego 37