DOFINANSOWANIE INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD:
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Dąbie, dnia 10 sierpnia 2022 r.

Numer postępowania: IZP.271.1.7.2022

Odpowiedź na zapytanie oferenta z dnia 08.08.2022 roku

Gmina Dąbie pl. Adama Mickiewicza 1, 62 – 660 Dąbie występująca jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego numer postępowania IZP.271.1.7.2022 prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) **pn.: Budowa stacji uzdatniania wody w m. Dąbie,** na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na poniższe zapytania Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie 1:

Załączone wyniki badań wody surowej ze studni nr 2 wskazują przekroczenie twardości wody względem Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (CaC03 > 500mg/l). W PFU nie przewidziano żadnego procesu dla obniżenia tego przekroczenia. Czy Zamawiający uzupełni wymagania PFU w tym zakresie o odpowiednią technologie, która zredukuje ten wskaźnik do wartości dopuszczalnych?

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający nie wymaga obniżenia twardości wody, ponieważ nie wykorzystuje jej w przemyśle lecz do spożycia.

Pytanie 2:

Załączone wyniki badań wody surowej ze studni nr 2 wskazują wysokie przekroczenie mętności oraz barwy. Nie podano w badaniach czy jest to barwa pozorna czy rzeczywista. Można przypuszczać, że tak wysoka barwa nie pochodzi od Żelaza (około 1mg/l) tylko od

związków organicznych, gdzie dodatkowo podwyższony jest poziom utlenialności. W PFU nie przewidziano żadnego procesu dla obniżenia tego przekroczenia (koagulacja, węgiel aktywny). Czy Zamawiający uzupełni wymagania PFU w tym zakresie o odpowiednią technologie, która zredukuje ten wskaźnik do wartości dopuszczalnych?

Odpowiedź na pytanie 2

Mętność i barwa usunięte zostaną w procesie projektowanej filtracji ciśnieniowej na filtrach pośpiesznych.

Powyższe odpowiedzi i zmiany stanowią integralną część SWZ.

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Tomasz Ludwicki; Urząd Miejski w Dąbiu
Data: 2022.08.10 14:40:40 CEST