

SZACUNKOWY PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : <<Przebudowa drogi w miejscowości Gaj 605m>>
ADRES INWESTYCJI : <<Gaj, Gmina Dąbie>>
INWESTOR : <<Gmina Dąbie>>
ADRES INWESTORA : <<62-660 Dąbie, Plac Mickiewicza 1>>
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ : <<Hieronim Maciejewski>>
DATA : październik 2022r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

HIERONIM MACIEJEWSKI
Drogowe upr. bud. wyk.
GP 7342/172/94
Drogowe upr. budowl. proj.
WKP/0240/ZOOD/06
62-700 Turek, ul. L. Kruszyńskiego 37

INWESTOR :

Data opracowania
październik 2022r.

Data zatwierdzenia

PROJEKTOWANIE I BUDOWA DRÓG
Hieronim Maciejewski
ul. L. Kruszyńskiego 37, 62-700 Turek
NIP 668-120-30-02 REGON 311080863
tel./fax 063/ 289 37 63, kom. 602 797 653

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przeb dr w m Gaj 605m					
1		I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8			
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1		0.605	km	0.605	
				RAZEM	0.605
2	D-01.00.00	Mechaniczne karczowanie zagajników - średnich gęstość ok. 60%	ha		
d.1		0.0050	ha	0.005	
				RAZEM	0.005
3	D-01.02.01	Wywożenie karpiny na odległość do 5km.	m-p		
d.1		1.5	m-p	1.500	
				RAZEM	1.500
4	D-01.02.01	Wywożenie gałęzi na odległość do 5km.	m-p		
d.1		5.0	m-p	5.000	
				RAZEM	5.000
2		II. ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45112100-6			
5	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu i darni) o grubości do 10 cm za pomocą koparki z załadunkim na samochody i odwozem na odkład Wykonawcy, km 0+000 do km 0+605 w szerokości pobocza	m ²		
d.2		605*2*0,8	m ²	968.000	
		968.00		RAZEM	968.000
6	D-02.01.01	Wykonanie wykopu pod koryto (km 0+000 do km 0+035 i km 0+580 do km 0+605) pod warstwy konstrukcyjne jezdni, roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gr.kat. III z transp.urobku na miejscu w pobocza	m ³		
d.2		2*35*4,3*0,28/2+18*0,28	m ³	47.200	
		47.20		RAZEM	47.200
7	Analiza	Dowóz gruntu sypkiego z zakupem w nasyp (Po, Pr, Ps - pobocza, korpus i zjazdy gruntowe oraz ubytki po karczowaniu pni przy drodze gminnej) km 0+015 do km 0+350	m ³		
d.2	D-02.03.01	605*2*0,8*0,18-130	m ³	160.000	
		160.00		RAZEM	160.000
8	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów, grunt kat. I-II (korpus drogi, pobocza i zjazdy gruntowe)	m ³		
d.2		290.00	m ³	290.000	
				RAZEM	290.000
3		III. PODBUDOWA kod CPV 45233220-7			
9	D-04.01.01	Profilowanie z odspojeniem ok. 5cm (w pobocza) i zagęszczanie podłoża gruntowego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV	m ²		
d.3		605*4,3+18	m ²	2620.000	
		131m3		RAZEM	2620.000
		2620.0			
10	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63 mm, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 13 cm	m ²		
d.3		2620.00	m ²	2620.000	
				RAZEM	2620.000
11	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31,5 mm, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm	m ²		
d.3		2620.00	m ²	2620.000	
				RAZEM	2620.000
4		IV. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7			
12	D-04.03.01	Skropienie międzywarstwowe kationową emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/ m2 w szerokości ok. 0,5m od krawędzi jezdni i włączenie do dr. woj.	m ²		
d.4		605*2*0,5	m ²	605.000	
		605.00		RAZEM	605.000
13	D-05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W dla KR1/2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
d.4		605*4,1+17	m ²	2499.000	
		2499.00		RAZEM	2499.000
14	D-04.03.01	Skropienie międzywarstwowe kationową emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/ m2 w szerokości jezdni	m ²		
d.4		1816+26			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2499.00	m ²	2499.000	
				RAZEM	2499.000
15	D-05.03.05a	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S dla KR-1/2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami 605*4+15	m ²		
		2435.00	m ²	2435.000	
				RAZEM	2435.000
16	D-05.02.01	Uzupełnienie nawierzchnia poboczy z mieszanki kamiennej 0-31,5mm - grubość po zagęszczeniu 8 cm +zjazdu	m ²		
d.4		605*2*0,75+60	m ²	968.000	
		968.00			
				RAZEM	968.000
5		V. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod CPV 45233140-2			
17	D-06.03.01	Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp korpusu nasypów w gruntach kat.I-III	m ²		
d.5		605*2*0,3+3	m ²	366.000	
		366.00			
				RAZEM	366.000
6		VI OZNAKOWANIE kod CPV 45233290-8			
18	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60 mm	szt		
d.6		6.00	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
19	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt		
d.6		5.00	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
20	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki i tablice o pow. do 0.3 m2 (T-1)	szt		
d.6		1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
21	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - drogowaskazy jednoramienne o pow. ponad 0.3 m2 (E-4;E-2a)	szt.		
d.6		2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7		VII. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 74274000-0			
22	Analiza własna	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	szt		
d.7		1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

HIERONIM MACIEJEWSKI
Drogowe upr. bud. wyk.
GP 7342/17264
Drogowe upr. budowl. proj.
WKP/0240/ZOOD/06
62-700 Turek, ul. L. Kruszyńskiego 37

PROJEKTOWANIE I BUDOWA DRÓG

Hieronim Maciejewski

ul. L. Kruszyńskiego 37, 62-700 Turek
NIP 668-120-30-02 REGON 311080863
tel./fax 063/ 289 37 63, kom. 602 797 653