

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
d.1	0112-02				
	D-01.01.01		ha	0.180	
		0.18			
				RAZEM	0.180
2	KNNR 1	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm	szt		
d.1	0101-02				
	D-01.02.01		szt	7.000	
		7.00			
				RAZEM	7.000
3	KNNR 1	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm	szt		
d.1	0101-04				
	D-01.02.01		szt	1.000	
		1.00			
				RAZEM	1.000
4	KNNR 1	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 66-75 cm	szt		
d.1	0101-07				
	D-01.02.01		szt	1.000	
		1.00			
				RAZEM	1.000
5	KNNR 1	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 76-85 cm	szt		
d.1	0101-08				
	D-01.02.01		szt	1.000	
		1.00			
				RAZEM	1.000
6	KNNR 1	Karczowanie pni o śr. 66-75 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności	szt		
d.1	0104-16				
	D-01.02.01		szt	3.000	
		3.00			
				RAZEM	3.000
7	KNNR 1	Wywożenie dłużyc na odległość do 2km.	m-p		
d.1	0107-01				
	D-01.02.01		m-p	13.000	
		13.00			
				RAZEM	13.000
8	KNNR 1	Wywożenie karpiny na odległość do 2km.	m-p		
d.1	0107-02				
	D-01.02.01		m-p	18.000	
		18.00			
				RAZEM	18.000
9	KNNR 1	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.	m-p		
d.1	0107-03				
	D-01.02.01		m-p	26.000	
		26.00			
				RAZEM	26.000
10	Analogia	Rozebranie cokołika i słupków betonowych pozostałych po ogrodzeniu	m		
d.1	KNNR 6				
	0808-05		m	72.000	
	D-01.02.04				
		72.00			
				RAZEM	72.000
11	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu budowy przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km	m ³		
d.1	1103-04				
	D-01.02.04		m ³	28.000	
		28.00			
				RAZEM	28.000
2		II. ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45112100-6			
12	KNR 201-	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą koparki podsiębiernej z załadunkiem na samochody i odwozem na odkład (powierzchnia parkingu i chodników)	m ²		
d.2	0126-01-00				
	IZOIEPB				
	ORGBUD				
	W-wa D-				
	01.02.02		m ²	1338.000	
		1338.00			
				RAZEM	1338.000
13	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 5 km sam.sam owylad.(koryto pod parking gl. ok. 25cm)	m ³		
d.2	0202-03				
	D-02.01.01		m ³	290.500	
		parking 1162m ² x 0,25m = 290,5m ³			
		290.50			
				RAZEM	290.500
14	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV	m ²		
d.2	0103-03				
	D-04.01.01		m ²	1162.000	
		1162.00			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
3		III. PODBUDOWY kod CPV 45233220-7		RAZEM	1162.000
15	KNNR 6 d.3 0104-03 10 D-04.02.01	Warstwy odsączające wykonywane i zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (parking)	m ²		
		1162.00	m ²	1162.000	
				RAZEM	1162.000
16	KNNR 6 d.3 0605-02 D-08.05.00	Ławy fundamentowe betonowe z betonu B-15 pod ściek z kostki brukowej (100m x 0,22m x 0,2m = 4,40m ³)	m ³		
		4.40	m ³	4.400	
				RAZEM	4.400
17	KNNR 6 d.3 0113-02 D-04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		1142.00	m ²	1142.000	
				RAZEM	1142.000
4		IV. ODWODNIENIE kod CPV 45232130-2			
18	KNNR 4 d.4 1424-02 D-03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem z wpustem żeliwnym	szt		
		2.00	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNNR 4 d.4 1308-02 D-03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm. Przykanaliki łączące między sobą studnie wpustowe i studniami rewizyjnymi	m		
		6.00	m	6.000	
				RAZEM	6.000
20	KNNR 6 d.4 0606-04 D-08.05.01	Ścieki skarpowe z elementów betonowych gr. 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej (ściek korytkowy)	m		
		5.00	m	5.000	
				RAZEM	5.000
5		V. KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA kod CPV 45233140-2			
21	KNNR 6 d.5 0403-03 01 D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu B-15 na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		185.00	m	185.000	
				RAZEM	185.000
22	KNNR 6 d.5 0404-03 D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (obramowanie chdnika i zjazdów)	m		
		308.00	m	308.000	
				RAZEM	308.000
6		VI. NAWIERZCHNIA kod CPV 45233220-7			
23	KNNR 6 d.6 0502-02 D-08.02.02	Chodnik z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypełniane piaskiem	m ²		
		176.00	m ²	176.000	
				RAZEM	176.000
24	KNNR 6 d.6 0502-04 01 D-08.05.00	Ściek z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej 100m x 0,2m = 20m ²	m ²		
		20.00	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
25	KNNR 6 d.6 0308-01 04 D-05.03.05	W-wa wiążąca z betonu asfaltowego dla KR1, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.	m ²		
		1142.00	m ²	1142.000	
				RAZEM	1142.000
26	KNNR 6 d.6 0309-02 05 D-05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego dla KR1, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.	m ²		
		1142.00	m ²	1142.000	
				RAZEM	1142.000
7		VII. OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8			
27	KNNR 6 d.7 0702-01 01 D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt		
		8.00	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
28	KNNR 6 d.7 0702-05 D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m ²	szt		
		10.00	szt	10.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	10.000
29	KNNR 6 d.7 0702-04 D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 (tabliczki T)	szt		
		3.00	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
30	KNNR 6 d.7 0705-01 D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową odblaskową, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe, malowane ręcznie	m ²		
		75.00	m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
8		VIII. ROBOTY WYKONCZENIOWE kod CPV 45233000-9			
31	KNNR 1 d.8 0503-05 D-06.03.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni zielonych w gruntach kat.I-III	m ²		
		464.00	m ²	464.000	
				RAZEM	464.000
32	KNNR 1 d.8 0507-01	Humusowanie powierzchni zielonych z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m ²		
		464.00	m ²	464.000	
				RAZEM	464.000
33	KNNR 6 d.8 1302-02 D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm. (wzdłuż drogi wojewódzkiej)	m		
		30.00	m	30.000	
				RAZEM	30.000
9		IX. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 742740 00-0			
34	Analiza d.9 własna	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Ilość egzemplarzy zgodnie ze specyfikacją.	szt		
		1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000