

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana pokrycia dachu na obiekcie - Środowiskowy Dom Samopomocy
ADRES INWESTYCJI : 62-660 Dąbie ul. E. Plater 1
INWESTOR : Gmina Dąbie
ADRES INWESTORA : 62 - 660 Dąbie ul. Pl. Mickiewicza 1
DATA OPRACOWANIA : Wrzesień 2009

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

VAT [V] 22.00 % $\Sigma(R, M, S)$

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

Data opracowania
Wrzesień 2009

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont pokrycia dachowego			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-03 d.1. 1140-05 1	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu płaskim	m		
		130	m	130.000	
				RAZEM	130.000
2	KNR 4-01 d.1. 0535-03 1	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m		
		112.5	m	112.500	
				RAZEM	112.500
3	KNR 4-01 d.1. 0535-05 1	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
		33	m	33.000	
				RAZEM	33.000
4	KNR 4-01 d.1. 0535-07 1	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku	m ²		
		(27.50+30+36+29)	m ²	122.500	
				RAZEM	122.500
5	KNR 4-04 d.1. 0506-01 1	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku - ściany pionowe	m ²		
		36	m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
6	KNR 4-04 d.1. 0506-01 1	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku	m ²		
		990	m ²	990.000	
				RAZEM	990.000
7	KNR 4-01 d.1. 0430-05 1	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm	m ²		
		990	m ²	990.000	
				RAZEM	990.000
8	KNR 4-04 d.1. 1107-01 1	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km - wskazane miejsce przez inwestora	t		
		2.5	t	2.500	
				RAZEM	2.500
9	KNR 4-04 d.1. 1107-04 1	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 9	t		
		2.5	t	2.500	
				RAZEM	2.500
1.2		Roboty przygotowawcze			
10	KNR 4-01 d.1. 0519-01 2	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu	m ²		
		390	m ²	390.000	
				RAZEM	390.000
11	KNR 4-01 d.1. 0402-02 2	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek niestругanych o grub. 25 mm	m ²		
		36	m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
12	KNR 0-23 d.1. 2614-02 2	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m ²		
		36	m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
13	KNR 4-01 d.1. 1212-05 2	Naprawa i uszczelnienie, oczyszczenie z rdzy i dwukrotne malowanie farbą fталową wywietrzaków dachowych i obróbek blacharskich (kalkulacja indywidualna przez analogię)	m ²		
		45	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
14	KNR 5-08 d.1. 0604-04 2	Montaż zwodów poziomych nienapężanych z pręta o śr.do 8mm na dachu płaskim na wspornikach klejonych	m		
		130	m	130.000	
				RAZEM	130.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.3		Roboty blacharskie			
15	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
d.1.	202 0541-01				
3		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
16	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.1.	202 0541-02				
3		(27.50+30+36+29)	m ²	122.500	
				RAZEM	122.500
17	KNNR 2	Obróbki blacharskie wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blachą	szt.		
d.1.	0504-08				
3		41	szt.	41.000	
				RAZEM	41.000
18	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej	m		
d.1.	0508-04				
3		135	m	135.000	
				RAZEM	135.000
1.4		Wykonanie pokrycia dachu			
19	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej	m		
d.1.	0510-03				
4		33	m	33.000	
				RAZEM	33.000
20	KNR AT-09	Łacenie - rozstaw łąt 40 cm	m ²		
d.1.	0101-06				
4		990	m ²	990.000	
				RAZEM	990.000
21	KNNR 2	Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - płyty dachowe kolor czerwony	m ²		
d.1.	0508-01				
4		990	m ²	990.000	
				RAZEM	990.000
22	KNNR 2	Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - gąsiorzy z uszczelką	m		
d.1.	0508-02				
4		85	m	85.000	
				RAZEM	85.000
1.5		Roboty wykończeniowe			
23	KNR 4-04	Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z płyt pilśniowych	m ²		
d.1.	0406-04				
5		85	m ²	85.000	
				RAZEM	85.000
24	KNR 2-22	Podbitka z paneli PCV (analogia)	m ²		
d.1.	0602-05				
5		85	m ²	85.000	
				RAZEM	85.000

L p.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1		Remont pokrycia dachowego				
1.1		Roboty rozbiórkowe				
1 d.1 .1	KNR 4-03 1140-05	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu płaskim	m	130	0.000	0.00
2 d.1 .1	KNR 4-01 0535-03	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m	112.5	0.000	0.00
3 d.1 .1	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m	33	0.000	0.00
4 d.1 .1	KNR 4-01 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich murów ognio- wych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy na- dającej się do użytku	m ²	(27.50+30+36+29) = 122.500	0.000	0.00
5 d.1 .1	KNR 4-04 0506-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadają- cej się do użytku - ściany pionowe	m ²	36	0.000	0.00
6 d.1 .1	KNR 4-04 0506-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadają- cej się do użytku	m ²	990	0.000	0.00
7 d.1 .1	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołace- nie dachu o odstępie łat ponad 24 cm	m ²	990	0.000	0.00
8 d.1 .1	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z za- ładunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km - wskazane miejsce przez inwestora	t	2.5	0.000	0.00
9 d.1 .1	KNR 4-04 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - do- datek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 9	t	2.5	0.000	0.00
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						0.00
1.2		Roboty przygotowawcze				
10 d.1 .2	KNR 4-01 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu	m ²	390	0.000	0.00
11 d.1 .2	KNR 4-01 0402-02	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek niestругanych o grub. 25 mm	m ²	36	0.000	0.00
12 d.1 .2	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw kle- jących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wypra- wy elew. z got. suchej mieszanki	m ²	36	0.000	0.00
13 d.1 .2	KNR 4-01 1212-05	Naprawa i uszczelnienie , oczyszczenie z rdzy i dwukrotne malowanie farbą ftalową wywiewzaków dachowych i obróbek blacharskich (kalkulacja in- dywidualna przez analogię)	m ²	45	0.000	0.00
14 d.1 .2	KNR 5-08 0604-04	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z prę- ta o śr.do 8mm na dachu płaskim na wspornikach klejonych	m	130	0.000	0.00
Razem dział: Roboty przygotowawcze						0.00
1.3		Roboty blacharskie				
15 d.1 .3	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²	30	0.000	0.00
16 d.1 .3	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	(27.50+30+36+29) = 122.500	0.000	0.00
17 d.1 .3	KNNR 2 0504-08	Obróbki blacharskie wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blachą	szt.	41	0.000	0.00
18 d.1 .3	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej	m	135	0.000	0.00
Razem dział: Roboty blacharskie						0.00
1.4		Wykonanie pokrycia dachu				
19 d.1 .4	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocyn- kowanej	m	33	0.000	0.00
20 d.1 .4	KNR AT-09 0101-06	Łacenie - rozstaw łat 40 cm	m ²	990	0.000	0.00
21 d.1 .4	KNNR 2 0508-01	Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - płyty dachowe kolor czerwony	m ²	990	0.000	0.00

L p.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
22 d.1 .4	KNNR 2 0508-02	Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - gąsior z uszczelką	m	85	0.000	0.00
Razem dział: Wykonanie pokrycia dachu						0.00
1.5	Roboty wykończeniowe					
23 d.1 .5	KNR 4-04 0406-04	Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z płyt pilśniowych	m ²	85	0.000	0.00
24 d.1 .5	KNR 2-22 0602-05	Podbitka z paneli PCV (analogia)	m ²	85	0.000	0.00
Razem dział: Roboty wykończeniowe						0.00
Razem dział: Remont pokrycia dachowego						0.00

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM			
1.1	Roboty rozbiórkowe				0.00			
1.2	Roboty przygotowawcze				0.00			
1.3	Roboty blacharskie				0.00			
1.4	Wykonanie pokrycia dachu				0.00			
1.5	Roboty wykończeniowe				0.00			
1	Remont pokrycia dachowego				0.00			
	RAZEM netto				0.00			
	VAT				0.00			
	Razem brutto				0.00			

Słownie: zero i 00/100 zł