

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Droga gminna Lisice (etap I)					
1		I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8			
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1		0.09	km	0.090	
				RAZEM	0.090
2	D-01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych z rur betonowych średnica 50 cm pod koroną drogi	m		
d.1		7.00	m	7.000	
				RAZEM	7.000
2		II. ODWODNIENIE kod CPV 45232130-2			
3	D-02.01.01	Roboty ziemne, pod przepust pod koroną drogi (km 0+066) przy użyciu koparki z załadunkiem na samochody i odwozem na odkład Wykonawcy w gruntach kat. II-IV	m ³		
d.2		8*0,2*1,2+8*0,5*0,25+0,5 3.40	m ³	3.400	
				RAZEM	3.400
4	D-03.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe z mieszanki kamiennej 0-31,5	m ³		
d.2		8*0,25*0,4 0.8	m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
5	D-03.02.01	Przepusty rurowe pod koroną drogi - rury PEHD o średnicy 50 cm	m		
d.2		8.00	m	8.000	
				RAZEM	8.000
6	D-03.01.01	Ścianki czołowe prefabrykowane z betonu B-30 dla przepustów z rur o średnicy 50 cm	szt		
d.2		2.0	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
7	D-02.03.01	Formowanie i zgęszczenie gruntu dowiezionego sypkiego żwirowego (Po, Pr, Ps) zasypianie przepustu grunt kat. I-II.	m ³		
d.2		2.20	m ³	2.200	
				RAZEM	2.200
3		III ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45112100-6			
8	D-02.01.01	Roboty ziemne, wykonanie koryta o głęb. do. 24 cm wykonywane na całej szer. jezdni przy użyciu koparki z załadunkiem na samochody i odwozem na odkład Wykonawcy w gruntach kat. II-IV (nawiązanie do istniejącej drgi gminnej km 0+000-0+030 i 0+072-0+092)	m ³		
d.3		50*4,3*0,24/2 25.8	m ³	25.800	
				RAZEM	25.800
9	D-02.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni za pomocą równiarki z odgarnięciem urobku na pobocza	m ²		
d.3		60*4,3 258.00	m ²	258.000	
				RAZEM	258.000
10	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów, grunt kat. I-II (pobocza i zjazdy gruntowe)	m ³		
d.3		25.8	m ³	25.800	
				RAZEM	25.800
4		IV ROBOTY KONSTRUKCYJNE - PODBUDOWA kod CPV 45233220-7			
11	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego	m ²		
d.4		92*4,30 395.6	m ²	395.600	
				RAZEM	395.600
12	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.4		395.6	m ²	395.600	
				RAZEM	395.600
5		V ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7			
13	D-05.03.05a	Nawierzchnie z betonu asfaltowego dla KR 1, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, transport samochodami samowylad.	m ²		
d.5		368.00	m ²	368.000	
				RAZEM	368.000
6		VI ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod CPV 45233140-2			
14	D-02.00.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów poboczy w gruntach kat. I-III z obsianiem trawą	m ²		
d.6		220.00	m ²	220.000	
				RAZEM	220.000