

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Droga w m. Sobótka					
1		I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8			
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1		0.144	km	0.144	
				RAZEM	0.144
2		II ROBOTY KONSTRUKCYJNE kod CPV 45233220-7			
2	D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej jezdni bitumiczno kamiennej	m ²		
d.2		735.00	m ²	735.000	
				RAZEM	735.000
3	D-05.02.01	Ręczne miejscowe wyrównanie podłoża mieszanką kamienną 0-16mm wg potrzeb	t		
d.2		30.00	t	30.000	
				RAZEM	30.000
4	D-05.03.17	Ręczne miejscowe wyrównanie nawierzchni bitumicznych, betonem asfaltowym KR1 wg PN-EN-13108-1 wg potrzeb	t		
d.2		20.00	t	20.000	
				RAZEM	20.000
5	D-04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową istniejących nawierzchni drogowych oraz poszerzeń w ilości 0,5 kg/m ²	m ²		
d.2		735.00	m ²	735.000	
				RAZEM	735.000
6	D-05.03.05b	Warstwa profilująco wiążąca i podbudowy z betonu asfaltowego dla KR 1 wg PN-EN-13108-1, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 0 - 4 cm, transport samochodami samowład.	m ²		
d.2		135*5,12+(5,12+4,62/2*9)	m ²	735.000	
		735.00		RAZEM	735.000
3		III ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7			
7	D-04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową istniejących nawierzchni drogowych oraz poszerzeń w ilości 0,3 kg/m ²	m ²		
d.3		718.00	m ²	718.000	
				RAZEM	718.000
8	D-05.03.05a	Nawierzchnie z betonu asfaltowego dla KR 1 wg PN-EN-13108-1, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, transport samochodami samowład	m ²		
d.3		135*5+(5+4,5/2*9)	m ²	718.000	
		718.00		RAZEM	718.000
4		IV ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod CPV 45233140-2			
9	D-05.02.01	Wykonanie poboczy kamiennych z mieszanki 0-16mm śr. gr. 5cm po zagęszczeniu	m ²		
d.4		144*2*0,75	m ²	216.000	
		216.00		RAZEM	216.000
5		V OZNAKOWANIE kod CPV 45233290-8			
10	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt		
d.5		1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
11	D-07.02.01	Słupki (krótkie) do tablic drogowych U-3a i U-3b z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt		
d.5		2.00	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
12	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze i tablice o pow. ponad 0.3 m ² (A-22)	szt		
d.5		1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
13	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki i tablice o pow. do 0.3 m ² (U-3a, U3-b)	szt		
d.5		2.00	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
6		VI INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 742740000-0			
14	Analiza	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	szt		
d.6	własna	1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000