

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8			
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.405	km km	 0.405	
				RAZEM	0.405
2		II. ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45112100-6			
2 d.2	Analiza własna D-02.03.01	Dowóz gruntu sypkiego z zakupem w nasyp (pobocza i zjazdy gruntowe) 405*2*0,24 194.40	m ³ m ³	 194.400	
				RAZEM	194.400
3 d.2	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów, grunt kat. I-II (pobocza i zjazdy gruntowe) 194.40	m ³ m ³	 194.400	
				RAZEM	194.400
3		III. PODBUDOWA kod CPV 45233220-7			
4 d.3	D-04.01.01	Profilowanie z odspojeniem i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV 405*4,3+18 (rozjazd) 1759.50	m ² m ²	 1759.500	
				RAZEM	1759.500
5 d.3	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 1759.50	m ² m ²	 1759.500	
				RAZEM	1759.500
4		IV. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7			
6 d.4	D-05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego dla KR-1, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami 1638.00	m ² m ²	 1638.000	
				RAZEM	1638.000
5		V. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod CPV 45233140-2			
7 d.5	D-06.03.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy, skarp i korony nasypów w grun- tach kat.I-III 972.00	m ² m ²	 972.000	
				RAZEM	972.000
6		VII. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 74274000-0			
8 d.6	Analiza własna	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 1.00	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000