

Kosztorys cen jednostkowych

Lp.	Opis pozycji i wyszczególnienie nakładów jednostkowych	Nakłady na jedn.	Cena jedn. składnika	Koszt jedn. pozycji	Wartość
1	2	3	4	5	6
1	TECHNOLOGIA				
1	KSNR 11 0207-05-020 Filtry ciśnieniowe. Zbiornik filtracyjny o średnicy 1600 mm z areatorem <i>Krotność: 1,00</i> <i>Przedmiar: 3,00 szt</i> <i>Mnożniki: 1,000 1,000 1,000</i>				
	Koszty bezpośrednie: Koszty z narzutami (netto):			0	
2	AW Instalacja elektryczna <i>Krotność: 1,00</i> <i>Przedmiar: 3,00</i> <i>Mnożniki: 1,000 1,000 1,000</i>				
	Koszty bezpośrednie: Koszty z narzutami (netto):			0	
3	KSNR 11 0207-05-020 Zbiornik filtracyjny (odmanganiacz) mm z areatorem <i>Krotność: 1,00</i> <i>Przedmiar: 1,00 szt</i> <i>Mnożniki: 1,000 1,000 1,000</i>				
	Koszty bezpośrednie: Koszty z narzutami (netto):			0	
4	KSNR 4 0114-06-090 Zbiorniki hydroforowe o pojemności do 4000 dm3 <i>Krotność: 1,00</i> <i>Przedmiar: 2,00 kpl</i> <i>Mnożniki: 1,000 1,000 1,000</i>				
	Koszty bezpośrednie: Koszty z narzutami (netto):			0	
5	KNR 7-07 0105-04-090 Montaż pomp głębinowych 18-23 kW <i>Krotność: 1,00</i> <i>Przedmiar: 1,00 kpl</i> <i>Mnożniki: 0,955 1,000 1,000</i>				
	Koszty bezpośrednie: Koszty z narzutami (netto):			0	
6	KNR 7-07 0105-04-090 Montaż pomp głębinowych 15-18 kW <i>Krotność: 1,00</i> <i>Przedmiar: 1,00 kpl</i> <i>Mnożniki: 0,955 1,000 1,000</i>				
	Koszty bezpośrednie: Koszty z narzutami (netto):			0	
7	KSNR 11 0201-04-040 Rurociągi stalowe ciśnieniowe kołnierzowe montowane na podparciach. Rury o średnicy nominalnej 150 mm <i>Krotność: 1,00</i> <i>Przedmiar: 50,00 m</i> <i>Mnożniki: 1,000 1,000 1,000</i>				
	Koszty bezpośrednie: Koszty z narzutami (netto):			0	
8	KSNR 11 0204-03-020 Zawory kołnierzowe, zwrotne,				

	klapowe o średnicy nominalnej 150 mm <i>Krotność: 1,00</i> <i>Przedmiar: 3,00 szt</i> <i>Mnożniki: 1,000 1,000 1,000</i>				
	Koszty bezpośrednie:				
	Koszty z narzutami (netto):			0	
9	KSNR 11 0208-01-020 Elementy pomiarowe i sterownicze. Manometry <i>Krotność: 1,00</i> <i>Przedmiar: 3,00 szt</i> <i>Mnożniki: 1,000 1,000 1,000</i>				
	Koszty bezpośrednie:				
	Koszty z narzutami (netto):			0	
10	KSNR 11 0206-03-020 Zawory bezpieczeństwa, kołnierzone o średnicy nominalnej 100/150 mm <i>Krotność: 1,00</i> <i>Przedmiar: 3,00 szt</i> <i>Mnożniki: 1,000 1,000 1,000</i>				
	Koszty bezpośrednie:				
	Koszty z narzutami (netto):			0	
11	KNR 7-07 0204-01-090 Montaż sprężarek wielostopniowych o układzie poziomym, wielocylindrowych powietrznych i gazowych, chłodniczych amoniakalnych o masie 1,0 t <i>Krotność: 1,00</i> <i>Przedmiar: 1,00 kpl</i> <i>Mnożniki: 0,955 1,000 1,000</i>				
	Koszty bezpośrednie:				
	Koszty z narzutami (netto):			0	
12	md1-020 DOZÓR TECHNICZNY <i>Krotność: 1,00</i> <i>Przedmiar: 1,00 szt</i> <i>Mnożniki: 1,000 1,000 1,000</i>				
	Koszty bezpośrednie:				
	Koszty z narzutami (netto):			0	
	Razem element z narzutami (netto):				