

Dąbie, dnia 04.03.2009r.

W odpowiedzi na wątpliwości oferenta dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Dąbiu etap III część 2”, wyjaśniamy co następuje:

- ad. 1 i 3. W kosztorysie przyjęto nakłady z odpowiednich pozycji KNNR 6 dla warstw wiążących i ścieralnych. Program komputerowy przyjmuje samoczynnie rodzaj mieszanek odpowiadającym pozycjom kosztorysu i takie należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym. Ewentualna zmiana na mieszanke z betonu asfaltowego jest dopuszczalna po uzyskaniu zgody zarządcy drogi.
- ad. 2. Warstwy podbudowy należy przyjąć zgodnie z szerokością wykopu. Warstwę wiążącą należy wykonać na zakładkę o łącznej szerokości 1,3 m, natomiast warstwa ścieralna przewidziana jest do wykonania na całej szerokości jezdni ul. Kolskiej.
- ad. 4. Kanał na przewidzianym do realizacji odcinku ul. Kolskiej jest układany w jezdni, a przykanaliki będą wykonywane metodą wykopu otwartego. Przejścia przykanalików metodą przewiertu przewidziane są na odcinku od skrzyżowania ul. Kolskiej z ul. Kościuszki w kierunku zachodnim do granic miasta. Odcinek ten przewidziany jest do realizacji w terminie późniejszym i dlatego kosztorys nie przewiduje wykonania przewiertów.
- ad. 5. Wymieniona pozycja powinna zawierać koszty pozyskania pospółki. Maksymalna wielkość uziarnienia pospółki nie powinna przekraczać 20 mm.
- ad. 6. W przewidzianym do realizacji etapie robót należy przyjąć rury PCV 200/5,9 kl. „S” ze ścianką litą zgodnie z PN-EN 1401:1999.
- ad. 7. Kosztorys załączony do oferty powinien być szczegółowy.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Mielczarek