

Koło dnia 02.03.2009

Gmina Dąbie
62-660 Dąbie
Plac Mickiewicza 1

Żwrocamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących wątpliwości dotyczących
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „Budowy kanalizacji sanitarnej z
przykanalikami w Dąbiu etap III część 2.

1. W kosztorysie nakładczym ślepym szczegółowym w pozycjach 1.4.5, 1.4.7, 2.4.7, jako rodzaj mieszanki mineralno – asfaltowej wskazano mieszankę SMA, która stosowana jest tylko do warstw ścieralnych. W decyzji WZDW .32.73350/231/05 z dnia 08.08.2005 w pkt. 6 zawarte jest odtworzenie nawierzchni jak dla kategorii ruchu KR3. Kategoria ruchu KR3 dopuszcza stosowanie mieszanek z betonu asfaltowego. W związku ze znaczną różnicą cen prosimy o ustalenie rodzaju mieszanki asfaltowej, która ma być zastosowana na ul. Kolskiej (droga wojewódzka).
2. W kosztorysie przyjęto odtworzenie nawierzchni o szerokości 1,0 m. Nie uwzględnia to warunków decyzji WZDW .32.73350/231/05 z dnia 08.08.2005 pkt. 6 o „zakładkowym połączeniu kolejnych warstw konstrukcji szerokości 20 cm”. W związku z powyższym prosimy o udzielenie wyjaśnienia czy szerokość odtworzenia ma być przyjęta 1,0 m czy więcej?
3. W kosztorysie nakładczym ślepym szczegółowym w pozycjach 1.4.4, 1.4.6, 2.4.6, 2.4.8 jako rodzaj mieszanki mineralno – asfaltowej wskazano mieszankę SMA, która stosowana jest tylko do warstw ścieralnych. W decyzji PZD/83/2005 z dnia 16.09.2005 w pkt. 7b zawarte jest odtworzenie warstwy wiążącej i ścieralnej II standard. Warstwa wiążąca i ścieralna II standard dopuszcza stosowanie mieszanek z betonu asfaltowego. W związku ze znaczną różnicą cen prosimy o ustalenie rodzaju mieszanki asfaltowej, która ma być zastosowana na drogach powiatowych.
4. W pkt. 4 decyzji WZDW .32.73350/231/05 z dnia 08.08.2005 zawarte jest „przyłącza kanalizacji sanitarnej wykonać równocześnie z trwającą budową kanalizacji sanitarnej w ul. Kolskiej metodą przewiertu”. W kosztorysie nie uwzględniono żadnych przewiertów. W związku z powyższym prosimy o rozstrzygnięcie tej kwestii.
5. W kosztorysie nakładczym ślepym szczegółowym w poz. 1.2.13 i 2.2.14 „Załadunek i dowiezienie piasku na podsypkę i zasypkę rurociągów z odl. 1 km” dodany jest składnik „pospółka – uziarnienie 0-63mm”. W związku z tym czy te pozycje zawierać mają koszt zakupu czy tylko dowiezienie materiału na plac budowy?
6. W opisie technicznym w pkt. 6.7 konstrukcje kolektorów kanalizacji sanitarnej zaprojektowano rury PVC 200/5,9 klasy S oraz PCV 200/4,9 klasa N. Prosimy o wyjaśnienie czy do oferty przyjąć ceny rur ze ścianką litą czy ceny rur z rdzeniem spienionym.
7. Czy Zamawiający żąda załączenia do oferty kosztorysu sporządzonego w formie szczegółowej czy skróconej ?