

Wyjaśnienie do SIWZ

- I. Ad. 1. Skosztorysowane powinny zostać 4 znaki – 2 A-7 i A-6b i A-6c wraz z słupkami jak widać na załączonym planie sytuacyjnym.
- Ad. 2. Podbudowa powinna być wykonana zgodnie z przedmiarem robót czyli wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63 mm gr. 20 cm.
- Ad. 3. Opis przedmiotu zamówienia dot. robót nawierzchniowych:

Konstrukcja nawierzchni

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm po zagęszczeniu
- warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej gr. 20 cm (0-63) malafir, bazalt, granit

- II. Ad. 1. W projekcie drogi Baranowiec – Kupinin o dł. 535 mb nie występują żadne znaki!
(Błąd druku z przeniesienia)

Dla wszystkich zamówień dot. przebudowy dróg w opisie przedmiotu zamówienia SIWZ zostały usunięte zapisy dot. wycinki drzew i pokrycia kosztów upraw.

Zastępca Burmistrza
mgr Marek Leśniewski