

KOSZTORYS INWESTORSKI ROBOTY BUDOWLANE

Nazwa robót: Remont kotłowni w szkole podstawowej
ROBOTY BUDOWLANE

DZIAŁ	1	Roboty remontowo-budowlane					
10 KNR	401-03-49-02-00	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m?	2,278	115,94	264,12	
20 KNR	401-03-54-09-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m2	szt	2,000	20,89	41,78	
21 KNR	401-02-03-01-00	Uzupełnienie ław i stóp fundamentowych niezbrojonych z betonu B-15	m?	0,198	285,82	56,59	
22 KNR	202-06-16-01-00	Izolacja pozioma z 1-warstwy papy asfaltowej izolacyjnej na sucho	m?	3,170	3,93	12,44	
23 KNR	202-01-37-02-00	Ściany budynków 1-kondygnac wys do 4,5 m grub 25 cm z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m?	4,121	101,52	418,37	
24 KNR	202-09-02-01-00	Tynk zewnętrzny kategorii III na ścianach i powierzchniach poziomych wykonane ręcznie	m?	8,242	18,18	149,84	
25 KNR	401-06-03-04-00	Izolacja pionowa murów otynkowanych 2-warstwowa lepikiem	m?	4,121	10,56	43,50	
30 KNR	401-03-06-06-00	Przymurowanie ścianek grubości 1 cegła na zaprawie cementowej	m?	2,000	168,35	336,70	
40 KNR	401-03-13-02-00	Przesklepienia otworów w ścianach z wykuciem bruzd dla belek	m?	0,225	935,77	210,55	
50 KNR	202-01-26-05-02	Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19/150	metr	10,500	22,84	239,81	
60 KNR	401-03-03-02-00	Uzupełnienie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej grubości 1/2 cegły	m?	10,400	86,37	898,22	
70 KNR	401-07-08-02-00	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 25 cm	metr	10,000	18,32	183,22	
80 KNR	401-07-16-01-00	Tynki kat III na ścianach z cegły w pomieszczeniach o pow do 5 m2	m?	10,400	38,22	397,50	
90 KNR	401-07-11-02-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 2 m2	m?	3,900	44,22	172,46	
100 KNR	401-07-11-19-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III stropów z betonu pow do 1 m2	m?	5,000	68,89	344,46	
110 KNR	401-03-20-02-00	Obsadzenie w ścianach z cegieł ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2 m2	m?	2,000	119,71	239,42	
120 KNR	202-10-17-02-00	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne 1-dzielne pełne o pow ponad 1,6 m2 konfekcjonowane	m?	1,800	136,66	245,99	
130 KNR	202-12-03-02-01	Drzwi stalowe pełne od 2 m2 (m2)	m?	2,875	582,00	1 673,24	
140 KNR	401-08-04-07-00	Zerwanie posadzki cementowej	m?	26,310	11,80	310,50	
150 KNR	202-11-06-02-00	Posadzka cementowa grub 2,5 cm na gładko z cokolikiem	m?	26,310	24,26	638,34	
160 KNR	202-11-06-03-00	Posadzka cementowa - dodatek za pogrubienie o 1 cm	m?	26,310	3,20	84,22	
170 KNR	401-07-11-01-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 1 m2	m?	5,000	47,73	238,65	
180 KNR	401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m?	177,881	1,93	344,08	
190 KNR	401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m?	44,085	4,12	181,48	
200 KNR	401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m?	133,796	4,03	538,85	
210 KNR	401-01-03-02-00	Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25 m2 głębokości do 1,5 m kategoria gruntu 3	m?	2,785	37,32	103,93	
211 KNR	401-01-05-02-00	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem w gruncie kategorii 3	m?	1,000	22,49	22,49	
220 KNR	401-01-05-05-00	Przewiezienie ziemi taczkami na odległość do 10 m w gruntach kategorii 3	m?	1,785	22,17	39,57	
230 KNR	401-01-08-02-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m?	4,901	101,41	497,01	
Razem:						8 927,35	
OGÓŁEM KOSZTORYS :						8 927,35	