

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8			
1 d.1	KNNR 1 0111-01 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		0.5	km	0.500	
				RAZEM	0.500
2		IV. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7			
2 d.2	KNNR 6 1108-01 D- 05.03.17	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych, z ręcznym obcinaniem krawędzi, betonem asfaltowym KR1-KR2 wg PN-EN-13108-1. przy gr. 4 cm (Na pozostałym odcinku 700m nie objętym nakładką).	t		
		10.00	t	10.000	
				RAZEM	10.000
3 d.2	KNNR 6 1108-01 D- 05.03.17	Remonty na przedmiotowym odcinku , ręczne uzupełnienie ubytków nawierzchni bitumicznych, betonem asfaltowym KR1-KR2 wg PN-EN-13108-1. przy gr. 4 cm	t		
		10.00	t	10.000	
				RAZEM	10.000
4 d.2	KNNR 6 1005-06 D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 500*5+95	m ²		
		2595.00	m ²	2595.000	
				RAZEM	2595.000
5 d.2	KNNR 6 1005-07 D-04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową istniejących nawierzchni drogowych oraz poszerzeń w ilości 0,5 kg/m ²	m ²		
		2595.00	m ²	2595.000	
				RAZEM	2595.000
6 d.2	KNNR 6 0308-02 D- 05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR1-KR2 wg PN-EN-13108-1, grubość warstwy po zagęszczeniu ok. 5 cm (125kg/m ²)	m ²		
		2585.00	m ²	2585.000	
				RAZEM	2585.000
3		V. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod CPV 45233140-2			
7 d.3	D-06.03.01	Ścinka poboczy wraz z odwozem ścinki na odległość do 5 km, przy grubości ścinki ok. 5-10 cm (obustronnie ok. 50% całej powierzchni)	m ²		
		500*2*50% 500.00	m ²	500.000	
				RAZEM	500.000
8 d.3	KNNR 6 0104-01 D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy materiałem dowiezionym (żwir), zagęszczane przy użyciu walca wibracyjnego, grubość warstwy ok. 5 cm (ok. 50% powierzchn)	m ²		
		500*2*50% 500.00	m ²	500.000	
				RAZEM	500.000
9 d.3	KNNR 1 0503-05 D-06.03.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III	m ²		
		1300.00	m ²	1300.000	
				RAZEM	1300.000
10 d.3	KNNR 6 1302-02 D- 06.04.01	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu do 20 cm	m		
		1000.00	m	1000.000	
				RAZEM	1000.000