

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Droga gminna Lisice (etap I)					
1		I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8			
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1		0.4	km	0.400	
				RAZEM	0.400
2	D-03.02.01a	Regulacja zaworów wodociągowych	szt		
d.1		5.00	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
2		II ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45112100-6			
3	D-02.01.01	Roboty ziemne, wykonanie koryta o głęb do. 24 cm wykonywane na całej szer. jezdni przy użyciu koparki z załadunkiem na samochody i odwozem na odkład Wykonawcy w gruntach kat. II-IV (nawiązanie do istniejącej drgi gminnej km 0+000-0+035)	m ³		
d.2		35*4,3*0,24/2	m ³	18.000	
		18.0		RAZEM	18.000
4	Analiza własna	Dowóz gruntu sypkiego (żwir) z zakupem w nasyp (pobocza i zjazdy grunto- we)	m ³		
d.2	D-02.03.01	400*2*0,15+400*2(0.5*0.15*0.5)	m ³	150.000	
		150.0		RAZEM	150.000
5	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów, grunt kat. I-II (pobocza i zjazdy grun- towe)	m ³		
d.2		150.0	m ³	150.000	
				RAZEM	150.000
3		III ROBOTY KONSTRUKCYJNE - PODBUDOWA kod CPV 45233220-7			
6	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego	m ²		
d.3		400*4,30+13*3+15*2,50	m ²	1800.000	
		1800.0		RAZEM	1800.000
7	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.3		1800.0	m ²	1800.000	
				RAZEM	1800.000
4		IV ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7			
8	D-05.03.05a	Nawierzchnie z betonu asfaltowego dla KR 1, grubość warstwy po zagęsz- czeniu 4 cm, transport samochodami samowyład.	m ²		
d.4		1680.0	m ²	1680.000	
				RAZEM	1680.000
5		V ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod CPV 45233140-2			
9	D-02.00.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I- III	m ²		
d.5		1200.0	m ²	1200.000	
				RAZEM	1200.000
6		VI OZNAKOWANIE kod CPV 45233290-8			
10	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt		
d.6		1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
11	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze (A-30) o pow. ponad 0.3 m2	szt		
d.6		1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
12	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - tabliczka typu T (Koniec drogi utwardzonej 50 m) o pow. powyżej 0.3 m2	szt		
d.6		1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000