

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Droga gminna Majdany					
1		I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8			
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1		0.465	km	0.465	
				RAZEM	0.465
2		II ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45112100-6			
2	Analiza	Dowóz gruntu sypkiego (żwir) z zakupem w nasyp (pobocza i zjazdy gruntowe)	m ³		
d.2	własna	465*2*0,75*0,20+465*2(0.5*0.20*0.5)	m ³	163.000	
	D-02.03.01	163.00			
				RAZEM	163.000
3	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów, grunt kat. I-II (pobocza i zjazdy gruntowe)	m ³		
d.2		163.00	m ³	163.000	
				RAZEM	163.000
3		III ROBOTY KONSTRUKCYJNE - PODBUDOWA kod CPV 45233220-7			
4	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego	m ²		
d.3		465*4,8	m ²	2232.000	
		2232.00			
				RAZEM	2232.000
5	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.3		2232.00	m ²	2232.000	
				RAZEM	2232.000
4		IV ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7			
6	D-05.03.05a	Nawierzchnie z betonu asfaltowego dla KR 1, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, transport samochodami samowylad.	m ²		
d.4		2093.00	m ²	2093.000	
				RAZEM	2093.000
5		V ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod CPV 45233140-2			
7	D-02.00.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat. I-II	m ²		
d.5		1210.00	m ²	1210.000	
				RAZEM	1210.000
6		VII OZNAKOWANIE kod CPV 45233290-8			
8	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt		
d.6		9.00	szt	9.000	
				RAZEM	9.000
9	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze, zakazu i inne (B-5, F-6, D-41, D-42) o pow. ponad 0.3 m2	szt		
d.6		9.00	szt	9.000	
				RAZEM	9.000
10	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - tabliczka typu T (Nie dotyczy pojazdów skupu mleka i mieszkańców) o pow. ponad 0.3 m2	szt		
d.6		5.00	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
11	D-07.02.01	Tablice z nazwą miejscowości (Majdany) o pow. ponad 0.3 m2	szt		
d.6		1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000