

PRZEDMIAR ROBÓT DDD-00-001

CPV: 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

Nazwa robót: Odnowa Rynku w m. Dąbie"
Lokalizacja: Rynek w miejscowości Dąbie działka nr 1386/3Zamawiający: Gmina Dąbie
Plac Mickiewicza 1,
62-660 Dąbie

PRZEDMIAR DDD-00-001

Strona 1

25-03-2014
SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Prace przygotowawcze				
1	1	Kalkulacja własna	Cięcia pielęgnacyjne w koronach drzew przy użyciu podnośnika koszowego	szt	26,000
1	1.1	ROB	999 Robotnik budowlany	r-godz	50,000
1	1.2	SPR	39914 Podnośnik sam hydrauliczny do 27m	m-godz	16,000
1	1.3	SPR	00000 Rebak do gałęzi	m-godz	3,500
1	2	KNKB 001-01-02-04-00	Ścinanie piłą mechaniczną drzew zgodnie z dokumentacją (wsp. x2 ze względu na utrudnienia)analogia	szt	7,000
1	3	KNKB 001-01-04-05-00	Frezowanie pni (analogia)	szt	14,000
1	4	KNKB 001-01-06-01-00	Wywożenie dłużyc do 2 km załadunek ręczny (składowisko inwestora)	m³	2,000
1	5	KNKB 001-01-06-03-00	Wywożenie gałęzi do 2 km załadunek ręczny (zrąbkowanie) analogia	m³	20,000
1	6	KNKB 001-01-05-04-01	Usunięcie krzewów przez przesadzenie (analogia) (wsp x4)	HA	0,015
1	7	Kalkulacja własna	Usunięcie starych ławek (wywóz na plac inwestora)	szt	21,000
1	8	Kalkulacja własna	Usunięcie starych koszy na odpady (wywóz na plac inwestora)	szt	11,000
1	9	KNKB 006-08-01-03-00	Rozbiórka starych nawierzchni (Rozebranie trzech zatoczek pod ławkami) z wywiezieniem na składowisko wykonawcy(analogia) współczynnik x 3	m²	6,600
2	Nawierzchnie				
2	10	KNR 231-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4	m²	22,750
2	11	KNR 231-01-03-04-00	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m²	22,750
2	12	KNR 231-04-01-01-00	Rowek pod krawężnik o wym 20x20 cm na gruncie kat 1/2	metr	24,500
2	13	KNR 231-04-02-03-00	Ława pod krawężnik betonowa zwykła	m³	0,980
2	14	KNR 231-04-07-01-00	Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	metr	24,500
2	15	KNR 231-01-04-01-00	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie ręczne grub 10 cm	m²	22,750
2	16	KNR 231-01-09-03-00	Podbudowa betonowa grub 12 cm bez dylatacji	m²	22,750
2	17	KNR 231-01-09-04-00	Podbudowa betonowa bez dylatacji - dodatek za każdy 1 cm współczynnik x 2 do 10 cm	m²	-22,750
2	18	KNR 231-03-21-02-00	Chodnik z betonowej kostki brukowej stylizowanej, o nawierzchni uszlachetnionej o gr. 6cm, na podsypce cementowo-piaskowej grub 5 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem	m²	22,750
2	19	Kalkulacja własna	Ułożenie opasek z kostki betonowej 6x10x20 zgodnie z dokumentacją projektową	metr	51,500
2	20	Kalkulacja własna	Uzupełnienie nawierzchni z kostki brukowej(materiał z rozbiórki zatoczek)	m²	6,000
3	Mała architektura				

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
3	21	Kalkulacja własna	Zakup i montaż ławek ozdobnych zgodnie z dokumentacją projektową	szt	15,000
3	22	Kalkulacja własna	Zakup i montaż ławek młodzieżowych zgodnie z dokumentacją projektową	szt	3,000
3	23	Kalkulacja własna	Zakup i montaż koszy zgodnie z dokumentacją projektową	szt	14,000
3	24	Kalkulacja własna	Fontanna - zakup materiałów oraz wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową	kmpl	1,000
3	25	Kalkulacja własna	Przylącze wodociągowe i kanalizacyjne zgodnie z dokumentacją projektową	kmpl	1,000
4	Zieleń-nasadenia drzew i krzewów				
4	26	KNR 221-03-22-04-01	Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 1/2 dół głębokości 0,5 m z zaprawą zgodnie z dokumentacją projektową	szt	235,000
4	27	KNR 221-03-01-04-01	Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruntach kategorii 1/2 dół głębokości 0,3 m z zaprawą całkowitą zgodnie z dokumentacją projektową	szt	175,000
4	28	KNR 221-03-01-06-00	Sadzenie drzew liściastych na terenie płaskim w gruntach kategorii 1/2 dół głębokości 0,7 m z zaprawą całkowitą i trzema palikami zabezpieczającymi, obwód pnia drzewa na 1m wysokości 12-14 cm, zgodnie z dokumentacją projektową (analogia)	szt	6,000
4	29	KNR 221-04-04-03-00	Regeneracja trawników parkowych (analogia)	HA	0,120
4	30	Kalkulacja własna	Ściółkowanie otoczakiem 32-64mm nasadzeń drzew i krzewów na pow. m2, gr. ściółki 6 cm	m³	8,000
5	Inwentaryzacja powykonawcza				
5	31	Kalkulacja własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kmpl	1,000