

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8			
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1		0.650	km	0.650	
				RAZEM	0.650
2		II. ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45112100-6			
2	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu i darni) o grubości do 10 cm za pomocą koparki z załadunkim na samochody i odwozem na odkład Wykonawcy, w szerokości poboczy	m ²		
d.2		650*2*0,5	m ²	650.000	
		650.00		RAZEM	650.000
3	D-02.01.01	Wykonanie wykopu pod koryto na włączeniu do drogi gminnej w km 0+000 oraz w km 0+150 do 0+250 , roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl. Wykonawcy	m ³		
d.2		35*4,3*0,28/2+30*0,28+100*1,3*0,10/2	m ³	36.000	
		36.00		RAZEM	36.000
4	Analiza własna	Dowóz gruntu sypkiego z zakupem w nasyp (pobocza i zjazdy gruntowe)	m ³		
d.2	D-02.03.01	550*2*0,75*0,20+100*2*0,75*0,28	m ³	207.000	
		207.00		RAZEM	207.000
5	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów, grunt kat. I-II (pobocza i zjazdy gruntowe)	m ³		
d.2		207.00	m ³	207.000	
				RAZEM	207.000
6	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 31% do 60% powierzchni.	ha		
d.2		0.016	ha	0.016	
				RAZEM	0.016
7	D-01.02.01	Podcięcie gałęzi koron drzew wchodzących w skrajnię drogową	m ³		
d.2		26.00	m ³	26.000	
				RAZEM	26.000
8	KNNR 1	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km.	m-p		
d.2	0107-03		m-p	98.000	
	D-01.02.01	98.00		RAZEM	98.000
3		III. PODBUDOWA kod CPV 45233220-7			
9	D-04.01.01	Profilowanie z odspojeniem i zagęszczanie podłoża kamiennego pod warstwę konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV	m ²		
d.3		650*4,3+30 (rozjazd)	m ²	2825.000	
		2825.00		RAZEM	2825.000
10	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm km 0+000 do km 0+035	m ²		
d.3		35*4,3+30+100*1,3/2+100*4,3	m ²	676.000	
		676.00		RAZEM	676.000
11	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
d.3		650-35-100*4,3	m ²	2215.000	
		2215.00		RAZEM	2215.000
4		IV. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7			
12	D-05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0-11mm dla KR1, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
d.4		650*4,12+30	m ²	2708.000	
		2708.00		RAZEM	2708.000
13	D-05.03.05a	Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0-11mm dla KR-1, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami	m ²		
d.4		650*4+30	m ²	2630.000	
		2630.00		RAZEM	2630.000
5		V. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod CPV 45233140-2			
14	D-06.03.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy, skarp i korony nasypów w grun- tach kat.I-III	m ²		
d.5		1073.00	m ²	1073.000	
				RAZEM	1073.000
6		VI OZNAKOWANIE kod CPV 45233290-8			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.6	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt		
		7.00	szt	7.000	
				RAZEM	7.000
16 d.6	D-07.02.01	Słupki krótkie do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt		
		4.00	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
17 d.6	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt		
		8.00	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
18 d.6	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - tabliczki o pow. poniżej 0.3 m2 (U-3a, U-3b, T-1)	szt		
		5.00	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
7		VII. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 74274000-0			
19 d.7	Analiza własna	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	szt		
		1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000