

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8			
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.250	km km	 0.250	
				RAZEM	0.250
2 d.1	D-01.02.04	Rozebranie ścian betonowych o fi 60 cm, mórki oporowe przepustów pod korona drogi 0.80	m³ m³	 0.800	
				RAZEM	0.800
3 d.1	D-01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych z rur betonowych średnica 60 cm pod zjazdami i koroną drogi 8.00	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
4 d.1	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu budowy przy mechanicznym załadunku i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odkład Wykonawcy 2.80	m³ m³	 2.800	
				RAZEM	2.800
2		II. ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45112100-6			
5 d.2	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu i darni) o grubości do 10 cm za pomocą koparki z załadunkim na samochody i odwozem na odkład Wykonawcy, w szerokości poboczy 250*2*0,5 250.00	m² m²	 250.000	
				RAZEM	250.000
6 d.2	D-02.01.01	Wykonanie wykopu pod koryto na włączeniu do drogi gminnej w km 0+000 , roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl. Wykonawcy 35*4,3*0,28/2 21.10	m³ m³	 21.100	
				RAZEM	21.100
7 d.2	Analiza własna D-02.03.01	Dowóz gruntu sypkiego z zakupem w nasyp (pobocza i zjazdy gruntowe) 35*2*0,75*0,28/2+215*2*0,75*0,28 98.00	m³ m³	 98.000	
				RAZEM	98.000
8 d.2	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów, grunt kat. I-II (pobocza i zjazdy gruntowe) 98.00	m³ m³	 98.000	
				RAZEM	98.000
3		IV. ELEMENTY ODWODNIENIA kod CPV 45232453-2			
9 d.3	D-02.01.01	Wykopy pod przepusty pod koroną dróg , roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl. Wykonawcy 8*0,6*0,25+0,3*0,3*0,6*2 1.31	m³ m³	 1.310	
				RAZEM	1.310
10 d.3	D-03.01.01	Ławy fundamentowe z betonu C12/15 pod przepusty rurowe pod koroną drogi 8*0,6*0,25 1.20	m³ m³	 1.200	
				RAZEM	1.200
11 d.3	D-03.02.01	Przepusty rurowe pod koroną drogi - rury PEHD o średnicy 60 cm 8.00	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
12 d.3	KNNR 1 0318-01 D- 02.03.01 D- 06.02.01 D- 03.01.01	Zасыpywanie wykopów gruntem dowiezionym sypkim żwirowym (Po, Pr, Ps) przepusty pod zjazdami i koroną dróg o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2, 5 m, głębokości do 1,5 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym 1.95	m³ m³	 1.950	
				RAZEM	1.950
13 d.3	D-03.02.01	Ścianki czołowe z gotowych elementów betonowych dla przepustów z rur o średnicy 60 cm 2.0	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
4		III. PODBUDOWA kod CPV 45233220-7			
14 d.4	D-04.01.01	Profilowanie z odspojeniem i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV 250*4,3 1075.00	m² m²	 1075.000	
				RAZEM	1075.000
15 d.4	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 1075.00	m² m²	 1075.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1075.000
5		IV. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7			
16	D-05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0-11mm dla KR1, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
d.5		250*4,12			
		1030.00	m ²	1030.000	
				RAZEM	1030.000
17	D-05.03.05a	Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0-11mm dla KR-1, grubość warstwy ście- ralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami	m ²		
d.5		250*4,0			
		1000.00	m ²	1000.000	
				RAZEM	1000.000
6		V. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod CPV 45233140-2			
18	D-06.03.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy, skarp i korony nasypów w grun- tach kat.I-III	m ²		
d.6		413.00	m ²	413.000	
				RAZEM	413.000
7		VI OZNAKOWANIE kod CPV 45233290-8			
19	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt		
d.7		5.00	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
20	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt		
d.7		6.00	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
21	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - tabliczki o pow. poniżej 0.3 m2 (T-3, T-4)	szt		
d.7		4.00	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
8		VII. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 74274000-0			
22	Analiza włas- na	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	szt		
d.8		1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000