

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : <<Przebudowa drogi w miejscowości Wiesiołów dz. nr 191>>
ADRES INWESTYCJI : <<Wiesiołów, Gmina Dąbie>>
INWESTOR : <<Gmina Dąbie>>
ADRES INWESTORA : <<62-660 Dąbie, Plac Mickiewicza 1>>
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ : <<Hieronim Maciejewski>>
DATA : marzec 2018r.

Poziom cen : ceny wg IV kwartał 2017r

NARZUTY

VAT [V] % $\Sigma(R, M, S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł


Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2018r.

Data zatwierdzenia


HIERONIM MACIEJEWSKI
Drogowe ust. bud. wyk.
GP 73/2/172/94
Drogowe ust. bud. wyk. proj.
WKP/6240/ZOOD/06
62-700 Turek, Cisew 21

PROJEKTOWANIE I BUDOWA DRÓG
Hieronim Maciejewski
Cisew 21A, 62-700 Turek
NIP 668-120-30-02 REGON 311080863
tel./fax 063/ 289 37 63, kom. 602 797 653

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8			
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.510	km km	 0.510	
				RAZEM	0.510
2 d.1	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 26-35 cm, z karczowaniem pni 3.00	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000
3 d.1	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 31% do 60% powierzchni. 0.023	ha ha	 0.023	
				RAZEM	0.023
4 d.1	D-01.02.01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2km. 2.90	m-p m-p	 2.900	
				RAZEM	2.900
5 d.1	D-01.02.01	Wywożenie karpiny na odległość do 2km. 1.60	m-p m-p	 1.600	
				RAZEM	1.600
6 d.1	D-01.02.01	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km. 24.00	m-p m-p	 24.000	
				RAZEM	24.000
2		II. ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45112100-6			
7 d.2	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu i darni) o grubości do 10 cm za pomocą koparki z załadunkim na samochody i odwozem na odkład Wykonawcy, w szerokości poboczy i odcinkowo korpusu drogowego 510*2*0,7+35*2*2,5 889.00	m ² m ²	 889.000	
				RAZEM	889.000
8 d.2	D-02.01.01	Wykonanie wykopu pod koryto na włączeniu do drogi powiatowej i gminnej, roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. III z transp. urobku na miejscu w pobocza lub korpus drogowy 35*5,3*0,28:2+35*4,3*0,28:2+2*18*0,28 57.00	m ³ m ³	 57.000	
				RAZEM	57.000
9 d.2	Analiza własna D-02.03.01	Dowóz gruntu sypkiego z zakupem w nasyp (korpus drogowy, pobocza i zjazdu gruntowe) 510*2*0,75*0,15+35*2,7*0,6*1,1 190.00	m ³ m ³	 190.000	
				RAZEM	190.000
10 d.2	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów, grunt kat. I-II (pobocza i zjazdu gruntowe) 247.00	m ³ m ³	 247.000	
				RAZEM	247.000
3		III. PODBUDOWA kod CPV 45233220-7			
11 d.3	D-04.01.01	Profilowanie z odspojeniem i zagęszczanie podłoża kamiennego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojedznej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV 510*4,3+35+18*2 (rozjazdy) 2264.00	m ² m ²	 2264.000	
				RAZEM	2264.000
12 d.3	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm km 0+000 do km 0+035 i 0+475 do km0+510 35*4,3+18+35*5,3+18 372.00	m ² m ²	 372.000	
				RAZEM	372.000
13 d.3	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 440*4,3 1892.00	m ² m ²	 1892.000	
				RAZEM	1892.000
4		IV. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7			
14 d.4	D-05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0-11mm dla KR1, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 2173.00	m ² m ²	 2173.000	
				RAZEM	2173.000
15 d.4	D-05.03.05a	Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0-11mm dla KR-1, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami 2111.00	m ² m ²	 2111.000	

PROJEKTOWANIE I BUDOWA DRÓG

Hieronim Maciejewski

Cisew 21A, 62-700 Turek

NIP 668-120-30-02 REGON 311080863

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2111.000
5		V. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod CPV 45233140-2			
16 d.5	D-06.03.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy, skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III 842.00	m ² m ²	 842.000	
				RAZEM	842.000
6		VI OZNAKOWANIE kod CPV 45233290-8			
17 d.6	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm 5.00	szt szt	 5.000	
				RAZEM	5.000
18 d.6	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 5.00	szt szt	 5.000	
				RAZEM	5.000
19 d.6	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - tabliczki o pow. poniżej 0.3 m2 1.00	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
7		VII. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 74274000-0			
20 d.7	Analiza własna	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 1.00	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000

HIERONIM MACIEJEWSKI
Drogowe upr. bud. wyk.
SP 73/2/172/94
Drogowe upr. bud. wyk. projek.
WKP/1240/ZOOD/08
62-700 Turek, Cisew 21

PROJEKTOWANIE I BUDOWA DRÓG
Hieronim Maciejewski
Cisew 21A, 62-700 Turek
NIP 668-120-30-02 REGON 311080863
tel./fax 063/ 289 37 63, kom. 602 797 653