
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi w miejscowości Gaj
ADRES INWESTYCJI : Gaj, Gmina Dąbie
INWESTOR : <<Gmina Dąbie>>
ADRES INWESTORA : <<62-660 Dąbie, Plac Mickiewicza 1>>
: <<>>
: <<>>
BRANŻA : Drogowa kod CPV 45233140-2

SPORZĄDZIŁ : <<Hieronim Maciejewski>>
DATA : maj 2018r

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj 2018r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Droga gminna Gaj					
1		I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8			
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1		0.46	km	0.460	
				RAZEM	0.460
2	D-03.02.01a	Regulacja zaworów wodociągowych	szt		
d.1		7.00	szt	7.000	
				RAZEM	7.000
2		II ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45112100-6			
3	D-02.01.01	Roboty ziemne, wykonanie koryta o głęb. do 28 cm wykonywane na całej szer. jezdni przy użyciu koparki z załadunkiem na samochody i odwozem na odkład Wykonawcy w gruntach kat. II-IV (nawiązanie do istniejącej drgi gminnej km 0+000-0+035)	m ³		
d.2		35*4,3*0,28/2	m ³	21.100	
		21.10		RAZEM	21.100
4	Analiza własna	Dowóz gruntu sypkiego (żwir) z zakupem w nasyp (pobocza i zjazdy grunto-we)	m ³		
d.2	D-02.03.01	460*2*0,15+460*2(0,5*0,15*0,5)+10*2*0,15+10*2(0,5*0,15*0,5)	m ³	177.000	
		177.00		RAZEM	177.000
5	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów, grunt kat. I-II (pobocza i zjazdy grunto-we)	m ³		
d.2		177.00	m ³	177.000	
				RAZEM	177.000
3		III ROBOTY KONSTRUKCYJNE - PODBUDOWA kod CPV 45233220-7			
6	D-04.01.01	Profilowanie z odspojeniem gruntu 5-10cm (w pobocze) i zagęszczanie pod-łoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego	m ²		
d.3		460*4,30+10*4,3+39	m ²	2060.000	
		2060.00		RAZEM	2060.000
7	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.3		2060.00	m ²	2060.000	
				RAZEM	2060.000
4		IV ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7			
8	D-05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego dla KR 1, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, transport samochodami samowylad.	m ²		
d.4		460*4,12+10*4,12+38	m ²	1975.000	
		1975.00		RAZEM	1975.000
9	D-05.03.05a	Nawierzchnie z betonu asfaltowego dla KR 1, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, transport samochodami samowylad.	m ²		
d.4		460*4+10*4+36	m ²	1916.000	
		1916.00		RAZEM	1916.000
5		V ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod CPV 45233140-2			
10	D-02.00.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat. I-III	m ²		
d.5		1410.00	m ²	1410.000	
				RAZEM	1410.000
6		VI OZNAKOWANIE kod CPV 45233290-8			
11	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt		
d.6		1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
12	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze (A-30) o pow. ponad 0.3 m2	szt		
d.6		1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
13	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - tabliczka typu T (Koniec drogi utwardzonej 50 m) o pow. powyżej 0.3 m2	szt		
d.6		1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000