

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty rozbiórkowe przed dociepleniem ścian					
1	KNR 4-01 d.10535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		37,16	m	37.160	
				RAZEM	37.160
2	KNR 4-01 d.10535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		11,05	m	11.050	
				RAZEM	11.050
3	KNR 4-01 d.10535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		12,59	m ²	12.590	
				RAZEM	12.590
4	KNR 4-04 d.11107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km	t		
		0,16	t	0.160	
				RAZEM	0.160
5	KNR 4-04 d.11107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km- krotność 9	t		
		0,16	t	0.160	
				RAZEM	0.160
Roboty dociepleniowe ścian					
6	KNR 4-01 d.20710-01	Uzup. tynk. zwyk. wew. kat. II z zapr. cem. - wap. na ścian. i słup. prostok. na podł. z cegły i pustaków (do 1m ² w 1 miej.)	m ²		
		17,85	m ²	17.850	
				RAZEM	17.850
7	KNR 4-03 d.21015-04	Przykręcanie drobnych elementów konstrukcji o masie do 0.5 kg na gotowym podłożu na ścianie - 2 mocowania płaskownik 30x3 dł. 38cm	szt.		
		54	szt.	54.000	
				RAZEM	54.000
8	KNR 2-02 d.20925-01	Oslony okien folia polietylenowa	m ²		
		102,70	m ²	102.700	
				RAZEM	102.700
9	KNR 0-23 d.22614-03	Docieplenie ścian z betonu płytami styropianowymi gr 14 cm- system STOP-TER lub równoważny - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki- w strefie ścian przyziemia na wysokości 50 cm i powierzchni 32,22m ² styropian ekstrudowany	m ²		
		318,89	m ²	318.890	
				RAZEM	318.890
10	KNR 0-23 d.22612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER lub równoważny - przyklejenie warstwy siatki na ścianach- warstwa dodatkowa	m ²		
		227,87	m ²	227.870	
				RAZEM	227.870
11	KNR 0-23 d.22612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER lub równoważny - zamocowanie listwy cokołowej	mb		
		64,45	mb	64.450	
				RAZEM	64.450
12	KNR 0-23 d.22612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER lub równoważny - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	mb		
		163,62	mb	163.620	
				RAZEM	163.620
13	KNR 0-23 d.22614-06	Docieplenie ościeży o szer. 15 cm z betonu płytami styropianowymi - system STOPTER lub równoważny - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki grubość styropianu 2 cm	m ²		
		38,03	m ²	38.030	
				RAZEM	38.030
14	KNR 4-01 d.20102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5 m w gr.kat. III	m ³		
		59,31	m ³	59.310	
				RAZEM	59.310
15	KNR 0-23 d.22611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		74,14	m ²	74.140	
				RAZEM	74.140
16	KNR 0-23 d.22612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian- grubość styropianu 6 cm /styropian ekstrudowany/	m ²		
		74,14	m ²	74.140	
				RAZEM	74.140
17	KNR 0-23 d.22612-05	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER lub równoważny - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu	szt		
		297	szt	297.000	
				RAZEM	297.000
18	KNR 0-23 d.22612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		74,14	m ²	74.140	
				RAZEM	74.140
19	KNR 0-23 d.20931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
		74,14	m ²	74.140	
				RAZEM	74.140
20	KNR 2-02 d.20603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztopionego asfaltu - pierwsza warstwa	m ²		
		74,14	m ²	74.140	
				RAZEM	74.140
21	KNR 2-02 d.20603-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztopionego asfaltu - druga i nast.warstwa	m ²		
		74,14	m ²	74.140	
				RAZEM	74.140
22	KNR 4-01 d.20105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukośników z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III	m ³		
		54,86	m ³	54.860	
				RAZEM	54.860
23	KNR 4-01 d.20108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³		
		4,45	m ³	4.450	
				RAZEM	4.450
24	KNR 4-01 d.20108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km krotność 9	m ³		
		4,45	m ³	4.450	
				RAZEM	4.450
25	KNR 2-02 d.21604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m łącznie z czasem pracy rusztowań	m ²		
		199,26	m ²	199.260	
				RAZEM	199.260
26	KNR-W 2-02 d.20519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		37,72	m	37.720	
				RAZEM	37.720
27	KNR-W 2-02 d.20526-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		11,45	m	11.450	
				RAZEM	11.450
28	KNR-W 2-02 d.20519-08	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
29	KNR 4-01 d.20213-01	Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm, grub. 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku	m ²		
		32,23	m ²	32.230	
				RAZEM	32.230
30	kalkul. wł. d.2	Obsadzenie kraterów wentylacyjnych w izolacji termicznej ścian	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
31	NNRNKB 202 d.21134-02	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi pod powłokę malarską z farb silikonowych- powierzchnie pionowe	m ²		
		356,92	m ²	356.920	
				RAZEM	356.920
32	KNR 2-02 d.20923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²		
		13,03	m ²	13.030	
				RAZEM	13.030
33	KNR 2-02 d.20604-03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa	m ²		
		13,03	m ²	13.030	
				RAZEM	13.030
34	NNRNKB 202 d.20541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		19,32	m ²	19.320	
				RAZEM	19.320
35	KNR-W 2-02 d.21519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m ²		
		356,92	m ²	356.920	
				RAZEM	356.920
36	KNR 4-01 d.21212-25	Dwukrotne malowanie farbą przeznaczoną do powierzchni ocynk/ rynien i rur spustowych	m		
		49,17	m	49.170	
				RAZEM	49.170
Roboty rozbiórkowe pod docieplenie dachu					
37	KNR 4-01 d.30535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		34,49	m ²	34.490	
				RAZEM	34.490
38	KNR 4-04 d.31107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km 0,15	t	0.150	
				RAZEM	0.150
39	KNR 4-04 d.31107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km- krotność 9 0,15	t	0.150	
				RAZEM	0.150
Roboty dociepleniowe dachu					
40	KNR 4-03 d.41015-06	Przykręcanie drobnych elementów konstrukcji o masie do 0.5 kg na gotowym podłożu na stropie - 2 mocowania 44	szt.		
			szt.	44.000	
				RAZEM	44.000
41	kalkul.wł. d.4	krawędziak 80x100 przytwierdzony do podłoża do podłoża betonowego dachu za pomocą kołków stalowych w tulei rozprężnej, mocowany do podłoża co 50 cm 0,71	m ³		
			m ³	0.710	
				RAZEM	0.710
42	KNR 0-22 d.40528-01	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej - przygotowanie podłoża 309,83	m ²		
			m ²	309.830	
				RAZEM	309.830
43	KNR 2-02 d.40609-01	Docieplenie dachu z płyt styropianowych PW 11 FS 20 jednostronnie laminowanych papą gr. 20 cm poziome na wierzchu konstrukcji na klej bitumiczny zagruntowaniem podłoża emulsją anionową 309,83	m ²		
			m ²	309.830	
				RAZEM	309.830
44	NNRNB 202 d.40541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 43,57	m ²		
			m ²	43.570	
				RAZEM	43.570
45	NNR NOO2- d.405-07-01	Pokrycie dachu 1x papa termozgrzewalna z masą powłokową SBS na osnowie z włókniny poliestrowej 180g/m2 np. Zdunbit PF lub równoważną 322,42	m ²		
			m ²	322.420	
				RAZEM	322.420
46	NNR N002 d.405-07-01	J.w lecz pokrycie dachu 1xpapa termozgrzewalna wierzchniego krycia np. Zdunbit WF lub równoważną z montażem kominków wentylacyjnych 322,42	m ²		
			m ²	322.420	
				RAZEM	322.420
47	KNR 2-02 d.40609-07	Kształtki styropianowe 15x15 okleinowane papą 18,80	m		
			m	18.800	
				RAZEM	18.800
48	Wycena indywidualna	Przymocowanie papy do ścian listwami aluminiowymi na kołki rozporowe z uszczelnieniem styków silikonem 31,40	m		
			m	31.400	
				RAZEM	31.400
49	KNR 0-22 d.40529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej 12,60	mb ob- vodu mb ob- vodu	12.600	
				RAZEM	12.600