
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi Lisice - Krzewo
ADRES INWESTYCJI : Krzewo, Gmina Dąbie
INWESTOR : <<Gmina Dąbie>>
ADRES INWESTORA : <<62-660 Dąbie, Plac Mickiewicza 1>>
: <<>>
: <<>>
BRANŻA : Drogowa
SPORZĄDZIŁ : <<Hieronim Maciejewski>>
DATA : lipiec 2019r.

Poziom cen : ceny rynkowe z II kwartału 2019

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2019r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Droga Lisice - Krzewo					
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8					
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0,486	km		
d.1			km	0,486	
				RAZEM	0,486
2	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 31% do 60% powierzchni. 0,1312	ha		
d.1			ha	0,131	
				RAZEM	0,131
3	D-01.02.01	Karczowanie pni o średnicy 66-75 cm koparką podsiebnierną w gruntach o normalnej wilgotności kat. I-II 11,00	szt		
d.1			szt	11,000	
				RAZEM	11,000
4	D-01.02.01	Karczowanie pni o średnicy 86-95 cm koparką podsiebnierną w gruntach o normalnej wilgotności kat. I-II 9,00	szt		
d.1			szt	9,000	
				RAZEM	9,000
5	D-01.02.01	Wywożenie karpiny na odległość do 5km. 23,30	m-p		
d.1			m-p	23,300	
				RAZEM	23,300
6	D-01.02.01	Wywożenie gałęzi na odległość do 5km. 270,00	m-p		
d.1			m-p	270,000	
				RAZEM	270,000
7	D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych kamiennych, obustronne odkrycie istniejących krawędzi jezdni na szerokość do 20-30cm za pomocą równiarki 486*2*0,25 243,00	m ²		
d.1			m ²	243,000	
				RAZEM	243,000
8	D-01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych z rur betonowych średnica 30 cm pod koroną drogi 8,00	m		
d.1			m	8,000	
				RAZEM	8,000
9	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu budowy przy mechanicznym załadunku i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odkład Wykonawcy - rury betonowe - 1 1,00	m ³		
d.1			m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
II ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45112100-6					
10	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiebniernymi o poj.łyżki 0.4 - 06 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyladowczymi, usuniecie ziemi roślinnej (humusu) pobocze str. L i pobocze z rowem str. P gr. do 15cm z odwozem na odkład Wykonawcy (486*0,75)+[486*(0,75+1,6)]*0,15 226,00	m ³		
d.2			m ³	226,000	
				RAZEM	226,000
11	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy materiałem dowiezionym z zakupem (Po, Pr, Ps), zagęszczane przy użyciu walca wibracyjnego, średnia grubość warstwy ok. 18 cm 486*2*0,75*0,2 145,80	m ³		
d.2			m ³	145,800	
				RAZEM	145,800
12	D-02.01.01	Zасыpywanie wykopów gruntem dowiezionym z zakupem (Po, Pr, Ps) po karczowaniu drzew i pni, z zagęszczeniem ręcznym 28,00	m ³		
d.2			m ³	28,000	
				RAZEM	28,000
III. ELEMENTY ODWODNIENIA kod CPV 45232453-2					
13	D-02.01.01	Wykopy pod przepusty pod koroną dróg (ława plus fundamenty pod ścianki czołowe), roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebniernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl. Wykonawcy 8*0,25*0,3 0,60	m ³		
d.3			m ³	0,600	
				RAZEM	0,600
14	D-06.03.01	Ławy fundamentowe żwirowe pod przepusty rurowe pod zjazdami 0,60	m ³		
d.3			m ³	0,600	
				RAZEM	0,600
15	D-06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP SN8 o średnicy 30 cm 8,00	m		
d.3			m	8,000	
				RAZEM	8,000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.3	D-03.01.01	Zасыpywanie wykopów gruntem dowiezionym sypkim żwirowym (Po, Pr, Ps) przepusty pod zjazdami i koroną dróg o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym 1,50	m ³ m ³	1,500	1,500
				RAZEM	1,500
17 d.3	D-03.02.01	Ścianki czołowe z gotowych elementów betonowych dla przepustów z rur o średnicy 30 cm 2,0	szt szt	2,000	2,000
				RAZEM	2,000
18 d.3	D-06.04.01	Odmulenie rowu prawostronnego na głębokość. ok. 20-30 cm z wyprofilowaniem dna i skarp z odwozem urobku na odkład Wykonawcy do 5km 467,00	m m	467,000	467,000
				RAZEM	467,000
4		IV ROBOTY KONSTRUKCYJNE - PODBUDOWA kod CPV 45233220-7			
19 d.4	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 486*4,30+43 2133,00	m ² m ²	2133,000	2133,000
				RAZEM	2133,000
20 d.4	D-05.03.05b	Warstwy wiążące i podbudowy z betonu asfaltowego dla KR 1, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, transport samochodami samowład. 2046,00	m ² m ²	2046,000	2046,000
				RAZEM	2046,000
5		V ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7			
21 d.5	D-04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową istniejących nawierzchni drogowych w ilości 0,3 kg/m ² 560*4,12 2046,00	m ² m ²	2046,000	2046,000
				RAZEM	2046,000
22 d.5	D-05.03.05a	Nawierzchnie z betonu asfaltowego dla KR 1, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (100kg/m ²), transport samochodami samowład 1987,00	m ² m ²	1987,000	1987,000
				RAZEM	1987,000
6		VI OZNAKOWANIE kod CPV 45233290-8			
23 d.6	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm 3,00	szt szt	3,000	3,000
				RAZEM	3,000
24 d.6	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze i tablice o pow. ponad 0.3 m ² (A-7; A-6a; A-6b) 6,00	szt szt	6,000	6,000
				RAZEM	6,000
25 d.6	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - tablice o pow. poniżej 0.3 m ² (T-1) 1,00	szt szt	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
7		VII INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 742740000-0			
26 d.7	Analiza własna	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 1,00	szt szt	1,000	1,000
				RAZEM	1,000