
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi w miejscowości Sobótka
ADRES INWESTYCJI : Sobótka, Gmina Dąbie
INWESTOR : <<Gmina Dąbie>>
ADRES INWESTORA : <<62-660 Dąbie, Plac Mickiewicza 1>>
: <<>>
: <<>>
BRANŻA : Drogowa
SPORZĄDZIŁ : <<Hieronim Maciejewski>>
DATA : sierpień 2019r.

Poziom cen : ceny rynkowe z II kwartału 2019

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
sierpień 2019r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Droga w m. Sobótka					
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8					
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1		0,343	km	0,343	
				RAZEM	0,343
2	Analiza	Zebranie istniejącej nawierzchni kamiennej gr. ok 10cm ze składowaniem na terenie budowy przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym	m ³		
d.1	własna	290*3,7*0,1 107,00	m ³	107,000	
				RAZEM	107,000
II ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45112100-6					
3	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.4 - 06 m ³ w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyladowczymi, usunięcie ziemi roślinnej (humusu) obustronne poboczne od km 0+000 do km 0+290 i korona km 0+290 do km 0+343 gr. do15cm z odwozem na odkład Wykonawcy [(290*1,15*2)+(53*6)]*0,15	m ³		
d.2		148,00	m ³	148,000	
				RAZEM	148,000
4	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.4 - 06 m ³ w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyladowczymi, pogłębienie koryta w szerokości jezdni km 0+000 do km 0+290 gr. do18cm z odwozem na odkład Wykonawcy (290*4,3)+90*0,18	m ³		
d.2		241,00	m ³	241,000	
				RAZEM	241,000
5	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.4 - 06 m ³ w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyladowczymi, pogłębienie koryta w szerokości jezdni km 0+290 do km 0+343 gr. do18cm z odwozem na odkład Wykonawcy 53*4,3*0,13	m ³		
d.2		30,00	m ³	30,000	
				RAZEM	30,000
III ROBOTY KONSTRUKCYJNE - PODBUDOWA kod CPV 45233220-7					
6	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.3		1565,00	m ²	1565,000	
				RAZEM	1565,000
7	D-05.03.05b	Warstwy wiążące i podbudowy z betonu asfaltowego dla KR 1, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, transport samochodami samowylad.	m ²		
d.3		1504,00	m ²	1504,000	
				RAZEM	1504,000
IV ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7					
8	D-04.03.01	Skroplenie emulsją asfaltową istniejących nawierzchni drogowych w ilości 0,3 kg/m ²	m ²		
d.4		1504,00	m ²	1504,000	
				RAZEM	1504,000
9	D-05.03.05a	Nawierzchnie z betonu asfaltowego dla KR 1, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (100kg/m ²), transport samochodami samowylad	m ²		
d.4		1463,00	m ²	1463,000	
				RAZEM	1463,000
10	Analiza	Nawierzchnia poboczy z kamienia kruszonego (materiał rodzimy na miejscu) - grubość po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.4	własna	698,00	m ²	698,000	
				RAZEM	698,000
V OZNAKOWANIE kod CPV 45233290-8					
11	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt		
d.5		4,00	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
12	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze i tablice o pow. ponad 0.3 m ² (A-7; D-1; T-6a)	szt		
d.5		7,00	szt	7,000	
				RAZEM	7,000
13	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - tablice o pow. poniżej 0.3 m ² (T)	szt		
d.5		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
VI INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 742740000-0					
14	Analiza	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	szt		
d.6	własna	1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000